

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 490250S ("Kościelna") w sołectwie Iłownica w ramach przebudowy drogi				
1		Element	ODWODNIENIE				
1.1	01.02.04	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	7,50		
1.2	01.02.04	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	m2	11,25		
1.3	01.02.04	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm Krotność=5	m2	11,25		
1.4	02.01.01	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	15,53		
1.5	02.01.01	KNR 201/214/4 (3)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t Krotność=12	m3	15,53		
1.6	03.02.01	KNNR 4/1411/2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm	m3	1,55		
1.7	03.02.01	KNNR 4/1424/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem	szt	3,00		
1.8	03.02.01	KNNR 4/1308/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m	4,50		
1.9	03.02.01	KNNR 4/1411/2	Obsypanie rurociągów z materiałów sypkich	m3	7,13		
1.10	04.04.02	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm Krotność=5	m2	3,60		
2		Element	CHODNIK				
2.1	01.01.01.	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,14		
2.2	01.02.04	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	147,00		
2.3	02.01.01	KNR 201/707/2	Wykopy ręczne kontrolne, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III	m3	1,00		
2.4	01.02.04	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	m2	63,30		
2.5	01.02.04	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm Krotność=5	m2	63,30		
2.6	01.02.04	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,0		
2.7	01.02.04	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej	m	51,0		
2.8	01.02.04	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	2,2		
2.9	01.02.04	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm - analogia	m2	6,00		
2.10	01.02.04	KNR 401/108/19	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych	m3	10,4		
2.11	01.02.04	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) Krotność=4,00	m3	10,4		
2.12	01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m3	27,20		
2.13	02.01.01	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	150,45		
2.14	02.01.01	KNR 201/214/4 (3)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t Krotność=12	m3	150,45		
2.15	08.01.01	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, obrzeża i palisadę - betonowa z oporem	m3	28,39		
2.16	08.01.01	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,50		

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 490250S ("Kościelna") w sołectwie Iłownica w ramach przebudowy drogi

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2.17	08.01.01	KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, wtopione - najazdowe 15x22·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,00		
2.18	08.03.01	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10,0		
2.19	08.01.01	KNR 231/403/3	Palisada betonowa wystające 18x12x80·cm na podsypce cementowo-piaskowej-analogia	m	79,40		
2.20	04.04.01	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm	m2	202,90		
2.21	04.04.02	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	m2	1,50		
2.22	04.04.02	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	204,40		
2.23	05.03.23	KNNR 6/502/3 (1)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	166,90		
2.24	05.03.23	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona	m2	38,00		
2.25	05.03.05b	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	45,60		
2.26	04.03.01.	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	60,30		
2.27	05.03.05a	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	60,30		
3		Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	04.04.02	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnienie za krawężnikiem - plac przy kościele	m2	80,00		
3.2	06.01.01	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie trawą, przy grubości warstwy humusu 5·cm	m2	46,50		
3.3	06.01.01	KNR 201/510/2	Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2	46,50		
3.4	07.02.01	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm	szt	1,00		
3.5	07.02.01	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	szt	1,00		
3.6			Wymiana fragmentu gazociągu na dł. 5 m	kpl	1,00		
3.7			Założenie rury osłonowej dwudzielnej Arota fi 100 na kabel teletechniczny	m	5,0		
3.8	07.02.01		Tymczasowa organizacja ruchu	kpl	1,00		
3.9	01.01.01		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		