

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczone wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 KNNR 6/807/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15-cm - odwodnienie liniowe	331,56		m		
2 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie	331,56		m		
3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km + opłata za utylizację	11,439		m3		
4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km	11,439		m3		
5 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni z mączki ceglanej, grubość 15-cm, mechanicznie - grub. ok. 5 cm	2 146,3	0,30	m2		
6 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, mączka ceglana zmagazynowana w haldach, ładowarka 1,25-m3, grunt kategorii III - wywóz + opłata za utylizację	107,315		m3		
7 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	107,315		m3		
8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15-cm - pod płytę boiska	848,53		m2		
9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości podbudowy do 25 cm	848,53	10,0	m2		
10 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, podbudowa zmagazynowana w haldach, ładowarka 1,25-m3, grunt kategorii III - wywóz	212,133		m3		
11 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	212,133		m3		
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ NA BIEŻNI WOKÓŁ BOISKA					
12 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	347,26		m		
13 KNR 231/407/7 Obrzeża, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20-m	185,26		m		
14 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej: warstwa wyrównawcza z pospółki frakcji 0-4 o gr. 2 cm, nawierzchnia ET gr. 2,5 cm, warstwa poliuretanowa kolorowa grub. 13 mm nanoszona natryskiem, malowanie białych pasów (kalkulacja Wykonawcy)	1 265,28		m2		
3 ODWODNIENIE BIEŻNI BOISKA					
15 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym lub górskim	0,25		km		
16 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3-m, kategoria gruntu I-III	62,5		m3		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wycenione wart. jedn.	Wartość z marżami
17 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczakami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III	2,0		m3		
18 KNNR 11/702/1 Ułożenie geowłókniny	625,0		m2		
19 KNNR 11/705/3 Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, żwirowe 8 - 32 mm	62,5		m3		
20 KNNR 11/703/4 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych Rd 125 z filtrem z włókna syntetycznego	250,0		m		
21 KNNR 11/703/4 (3) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-125-mm, dodatek za transport technologiczny	250,0		m		
22 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi-425-mm, głębokość 1,0-m	2		szt		
23 KNNR 4/1429/1 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60-kg - pokrywa żeliwna A15 Fi 425 mm	2		szt		
24 KNRG 215/317/4 Wkładka "in situ" do połączeń wykonywanych na miejscu DW 125 mm dla Tegra 425	2		szt		
25 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5-m, kategoria gruntu III-IV	1,723		m3		
26 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w haldach, ładowarka 1,25-m3, grunt kategorii III - wywóz	62,777		m3		
27 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	62,777		m3		
4 POWIĘKSZENIE PŁYTY BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ					
28 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski	212,131		m3		
29 KNR 223/210/1 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia - trawnik z rolki	848,53		m2		
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					