

## Kosztorys Ofertowy

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze obok budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzicy

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>I</b>	<b>Nawierzchnia , Pobocza ,Rowy</b>				
1	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża grubości do 6cm. /55,00x4,60/+50,00x4,60/+95,00x10,15/+14,50+4,70/x 0,5x7,00/+28,00x4,60/+2,00x2,00/x0.5 = <b>1645,25m2</b>	m2	1645,25		<b>0,00</b>
2	KNNR-6 0113-0400 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa górna gr. 6cm z kruszywa łaman. mieszanka 0-31,5mm, lub frezu asfaltowego częściowo wykorzystana ze ścinania istniejącej nawierzchni. <b>1645,25m2</b>	m2	1645,25		<b>0,00</b>
3	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo. <b>1645,25m2</b>	m2	1645,25		<b>0,00</b>
4	KNNR-6 0108-0100 SST D-04.08.00 Wyrównanie istniejących nierówności asfaltobetonem ACW11 w ilości 50kg/m2 /1645,25m2x0,050t/m2/ = <b>82,26t</b>	t	82,26		<b>0,00</b>
5	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>1645,25m2</b>	m2	1645,25		<b>0,00</b>
6	KNNR-6 0806-0200 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 100x25x15cm <b>65,00m</b>	m	65,00		<b>0,00</b>
7	KNNR-6 /0605-0200/ D-08.05.00 Wykonanie ławy z betonu B-15 pod krawężnik w ilości 0,12m3/m pod krawężnik. /65mx0,12m3/m/ = <b>7,80m3</b>	m3	7,80		<b>0,00</b>
8	KNNR-6 0403-0301 SST D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowka pod krawężnik. /31,00+26,00+8,00/ = <b>65,00m</b>	m	65,00		<b>0,00</b>
9	Kalkulacja własna SST D.03.02.01a Regulacja pionowa krat ściekowych . <b>3,00sz</b>	szt	3,00		<b>0,00</b>
	RAZEM NETTO				<b>0,00</b>
	PODATEK VAT 23%				<b>0,00</b>
	RAZEM BRUTTO				<b>0,00</b>