

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
77211400-6 Usługi wycinania drzew

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw położonego w sołectwie Jasienica (ul. Słoneczna, dz.ew. 77)
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr 77, obręb: Jasienica, Jasienica
INWESTOR : Gmina Jasienica,
ADRES INWESTORA : 43-385 Jasienica 159

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-21	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
d.1	0107-03	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0102-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0106-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	149,20	m ²	149,200	
				RAZEM	149,200
5	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m ³		
d.1	0415-01	7,46	m ³	7,460	
				RAZEM	7,460
2		Wykonanie nawierzchni			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	149,20	m ²	149,200	
				RAZEM	149,200
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-02	7,46	m ³	7,460	
				RAZEM	7,460
8	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - Analogia - Ułożenie biowłókniny z nasionami traw	m ²		
d.2	0101-01	149,20	m ²	149,200	
				RAZEM	149,200
9	KNR 2-31	Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych czarnych	m ²		
d.2	0502-06	149,20	m ²	149,200	
				RAZEM	149,200
3		Wyposażenie			
10	kalk. indyw.	Zestaw zabawowy z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. indyw.	Bujak dwuosobowy z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. indyw.	Karuzela krater z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. indyw.	Huśtawka dwuosobowa mix z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. indyw.	Bujak na sprężynie z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. indyw.	Zestaw gimnastyczny z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. indyw.	Ławka z transportem i montażem	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	kalk. indyw.	Kosz na śmieci z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zieleń			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.4	0505-01	330,80	m ²	330,800	
				RAZEM	330,800
20	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.4	0209-02	182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
5		Ogrodzenie			
21	KNR 2-09	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - analogia - wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów - moduł 2,5 m	m		
d.5	0423-02	47,60	m	47,600	
				RAZEM	47,600