ROZDZIELNICA TG 230/400V



NR OBWODU/FAZA			Q1/L1	Q2/L2	Q3/L3	Q4/L1	Q5/L2	Q6/L3	Q19/L2	Q7/L1	Q8/L2	Q9/L3	Q10/L1	Q11/L2	Q12/L3	Q13/L1	Q14/L2	Q15/L3	Q16/L1	Q17	Q18	Q20
MOC ZAINSTALOWANA			1200W	1250W	1180W	1350W	730W	200W		3000W	3000W	1600W	1600W	3000W	3000W	3000W	3000W	2500W	2500W	6000W	600W	5000W
PRZEZNACZENIE	Zasilanie z złącza pomiarowego	Sygnaliz. obecności napięć fazowych	Ochronnik przepieciowy	Osw.-pom.nr. 1.1-1.18	Osw.-pom. 1.9-1.13 wentylat. łazienkowe	Osw.-pom.008,009, 010,011,012	Osw.-pom. 2.2-2.10	Osw.-pom 2.1,2.11-2.13	Osw. zewnętrzne	Centrala systemu antywłamaniowego	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-pom.	Gn.wt.-komputerowe	Gn.wt.-komputerowe	Kurtyna powietrz. pom.1.14	Drzwi rozsuwane	Gniazdo 400V 16A pom.

1. *Założona ochrona przeciwporażeniowa spełnia warunki skuteczności zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.*
2. *Usytuowanie tablicy rozdzielczej patrz plan instalacji elektrycznej.*
3. *Zastosowano wyłączniki ochronne i nadprądowe firmy Legrand.*
4. *Połączenie przycisku wył.ppoż z rozłącznikiem wykonac przewodem HDGs 2x1mm2*

Pi = 43,61kW
Pp = 21,0 kW
Iobl= 32,6A
U = 230/400 V

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki przeciwporażeniowe.

AT PRACOWNIA PROJEKTOWA KURTO PRYSZCZ
Ul. Akademii Umiejętności 28/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 508 37 70 09, 693 88 33 71

Adres projektowanej inwestycji: ETAP I PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
Adres działki: JASIENICA ul. Jasienica 159 pgr 405

Tytuł projektu: Schemat zasilania budynku Tablica rozdzielczaTG
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Data: 10.2010
Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Skala:

Zamawiający: GMINA JASIENICA ul. Jasienica 159 43-386 Jasienica

Projektował: mgr inż.Mrcell Rylko upr.zasz. w specjalności inst. elektryczne co projektowania bez ograniczeń nr upr.: 84/G/85
Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Dyczkowski upr.zasz. w specjalności inst. elektryczne co projektowania bez ograniczeń nr upr.: 251/94 BB

Nr rysunku: E-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE