Przedmiar robót

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODY - JASIENICA ZAKŁAD KOMUNALNY

Data:	2010-11-05
Obiekt/Rodzaj robót:	ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
Lokalizacja:	JASIENICA, ul. Jasienica 159 (dz. nr 405)
Zamawiający:	GMINA JASIENICA, ul. Jasienica 159 , 43-386 Jasienica
Jednostka opracowująca kosztorys:	Pracownia Projektowa KURTO PRYSZCZ UL.Akademii Umiejętności 28/1, 43-300 Bielsko - Biała

Kosztorys opracowali:
inż. Grzegorz Nycz, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
Przebudowa przyłącza wody						
KNKRB 1/306/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 3.0 m; wykopy o głębokości do 1.5 m kat. gruntu III						
	25*1,5*1,3	=	48,750000			
			48,75	48,75		m3
KNNR 4/1411/1 Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich, grubość 10˙cm podsypka z piasku						
	25*0,1*0,6	=	1,500000			
			1,50	1,50		m3
KNNR 4/1009/1 (1) Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, Fi˙40˙mm SDR 11 PN 10 TS np. WAVIN				25		m
KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				25		m
KNNR 4/1023/4 Kształtki PVC ciśnieniowe- Uniwersalna opaska odcinająca do rur stalowych do nawiercania z gwintem wewnętrznym o średnicy 125 mm / 5/4" np. WAVIN				1		szt
KNNR 4/1113/1 (1) Zasuwa z żywicy POM z króćcami ddo zgrzewania dn 32 mm np. HAWLE				1		kpl
KNNR 4/1011/1 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zewnętrznym Dz 40 mm/1 1/4" np. WAVIN				2		złącze
KNNR 4/1011/1 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Mufa elektrooporowa PE fi 40 mm np. WAVIN				2		złącze
KNNR 4/1011/1 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Kolano elektrooporowe PE fi 40 mm np.Wavin				3		złącze
KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe - zaślepienie starej części				1		złącze
KNNR 4/1013/3 Opaska naprawcza do rur stalowych dn 125 mm np.HAWLE				1		szt
KNR 219/119/1 Rury ochronne stalowe ze szwem dn 65 mm - ułożone w gotowym wykopie pod fundamentem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				1		m
KNNR 4/132/4 (1) Zawory przelotowe kulowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm				2		szt
KNNR 4/123/1 (1) Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm - montaż konsoli wodomierzowej z obustronną kompensacją				1		kpl
KNNR 4/140/3 (2) Wodomierz skrzydełkowy (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙25˙mm				1		kpl
KNR 35/132/4 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙1 1/4"- zawór antyskażeniowy SOCLA EA 291 NF				1		szt
KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka i zasypka piaskiem						
	25*0,20*0,6	=	3,000000			
			3,00	3,00		m3
KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej				1		odcinek
KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych				1		próba
KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej				1		odcinek
KNKRB 1/312/2 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m; kat. gruntu III-V						
Wykop	48,75	=	48,750000			
Minus podsypka i obsypka	-1,5-3,0	=	-4,500000			
			44,25	44,25		m3
KNKRB 1/315/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów						
	1,5+3,0	=	4,500000			
			4,50	4,50		m3