

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Rozbudowa budynku Zakładu Komunalnego w Jasienicy

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

1. Przedmiar robót poz. 1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami ilość robót w poz 25,52m³, a poz. 2 Ręczne zasypanie 62,40m³ oraz poz. 3 Analogia – Zasypanie wykopów koparkami również 62,40m³. Pierwsze pytanie – czy te pozycje nie dublują się ; drugie pytanie – czy brak różnicy gruntu dostarcza Inwestor.
2. Poz. 11 Kalkulacja własna – Zbrojenie ścian siatką – proszę o podanie grubości prętów siatki.
3. Poz. 16 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach 120mm. Rury drenarskie w zbliżonych przekrojach występują 100mm i 125mm, proszę o sprecyzowanie dokładnej średnicy.
4. Poz. 19 Obsypka drenażu grubość 20 cm kruszywem dowiezionym, piasek. Drenaże obsypuje się kamieniem drenarskim. Proszę o potwierdzenie czy to nie jest błąd.
5. Poz. 58 Poszerzenie istniejącego biegu schodów 1 usługa. Na stronie internetowej brak inwentaryzacji istniejącego biegu schodów i brak rysunku wykonawczego poszerzenia schodów.
6. Poz. 59 Obudowa stropu poddasza, wełna mineralna gr. 20 cm, dla prawidłowego ocieplenia zaleca się grubość 25 cm.
7. Poz. 105 Kalkulacja indywidualna- Dostawa i montaż panela Informacyjnego – Zakład Komunalny w Jasienicy. Czy panel ma być podświetlany z wyłącznikiem czasowym?
8. Poz. 106 Okna z PCV, a zestawienie zawiera stolarkę okienną aluminiową. Są rozbieżności w rodzaju stolarki.
9. Przedmiar wewnętrzny Instalacji wod-kan. Poz. 63 Ustęp z płuczką, typu kompakt dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli jest pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych to powinny być przewidziane również uchwyty dla osób niepełnosprawnych, w przedmiarze brak.

Odp.:

Ad. 1. Należy ująć wszystkie pozycje.

Różnicę gruntu dostarcza Wykonawca robót.

Ad. 2. Należy przyjąć grubość prętów siatki 10mm, rozstaw prętów 20/20cm.

Ad. 3. Należy przyjąć średnicę rur 125mm.

Ad. 4. Należy przyjąć kamień drenarski.

Ad. 5. Należy przyjąć poszerzenie żelbetowe mocowane do odkutego zbrojenia istniejącego wg rysunków architektonicznych.

Ad. 6. Należy przyjąć grubość wełny 25 cm.

Ad. 7. Należy przyjąć panel podświetlany z wyłącznikiem czasowym.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej zarówno z PCV jak i aluminiową.

Ad. 9. Należy ująć uchwyty dla niepełnosprawnych.

- czy w robotach instalacji elektrycznych

Dz.7 poz.71 obejmuje dostawę kurtyn powietrznych szt.3

- czy w poz.80 należy przyjąć cenę dostawy wentylatorów z regulatorem obrotu szt. 12

czy tylko wycenić podłączenia; jeśli należy wycenić wentylatory to proszę o podanie jaki typ lub jaka ma być ich moc.

Odp. TAK, w robotach elektrycznych Dz. 7 poz. 71 obejmuje dostawę kurtyn powietrznych szt. 3

W poz. 80 należy wycenić dostawę wentylatorów o wydajności min. 180 m³/h.


mgr inż. Janusz Pierzyna