

## Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1 Wytyczenie geodezyjne obiektu oraz posadowienia wyposażenia	1		kpl
1.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	2		szt
<b>2 ROBOTY BUDOWLANE</b>			
2.1 Wykonanie nawierzchni z tartanu -pozycja obejmuje: wykop wraz z wywozem urobku do 1 km, wykonanie poszczególnych warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni z tartanu	20		m2
2.2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (roztaw słupków co 2,4 m), wysokość elementu do 1,5 m - ANALOGIA -ogrodzenie panelowe z prętów zgrzewanych punktowo fi5 mm, oczko 50x200 mm, wys. panela 1360 mm, słupki profi 40x60 mm o wys. 2 m, ocynk + poliestr w kolorze zielonym - pozycja obejmuje wykonanie : wykopów pod fundamenty, fundamentów betonowych, cokołów żelbetowych, montaż słupków i paneli 63,38 = 63,380000 63,380	63,380		m
2.3 Brama przesuwna i furtka stalowa- brama wym. 4000x1600 mm, furtka wym. 1000x1600 mm (z wypełnieniem z paneli z prętów zgrzewanych punktowo fi 5mm, oczko 50x200 mm, rama i słupki z profili zamkniętych) całość ocynk + poliestr w kolorze zielonym - pozycja obejmuje wykonanie : wykopów pod fundamenty, fundamentów żelbetowych, montaż słupków, bramy, furtki i zamków	1		kpl
<b>3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA</b>			
3.1 Piaskownice- zakup i montaż piaskownicy ze stolikiem	1		szt
3.2 Ławki parkowe - zakup i montaż ławki stalowej z oparciem z listwy plastikowej	2		szt
3.3 Huśtawka dwuosobowa - zakup i montaż huśtawki dwuosobowej	1		szt
↓ Zestaw rekreacyjny - zakup i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego ze zjeżdżalnią, pochylniami i przejściami	1		szt
3.5 Huśtawka sprężynowa - zakup i montaż huśtawki sprężynowej typu BMX	1		szt
3.6 Huśtawka sprężynowa - zakup i montaż huśtawki sprężynowej typu RODEO	1		szt
3.7 Przeplotnia metalowa - zakup i montaż przeplotni metalowej typu drzewo	1		szt
3.8 Kosz parkowy - zakup i montaż kosza parkowego	1		szt
3.9 Tablica informacyjna - zakup i montaż tablicy informacyjnej	1		szt
3.10 Huśtawka wagowa - zakup i montaż huśtawki wagowej czteroosobowej	1		szt
<b>4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
4.1 Ręczne wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą - przyjmuje się 30% całości terenu tj 203 m2	203		m2

mgr inż. WOJCIECH MAMICA  
 ARCHITEKT  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ  
 NR 38/02/SL OKR. II