Kosztorys ofertowy

Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Instalacja wentylacji mechanicznej

Budowa: Gimnazjum i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach
Obiekt/Rodzaj robót: Instalacja wentylacji mechanicznej
Lokalizacja: Mazańcowice parcele nr 1734/28, /29, /30, /31, /32, /34, /35, /36 i /37
Zamawiający: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	NAWIEW - SZATNIA, UMYWALNIA	
2	IZOLACJA	
Suma elementów kosztorysu		
	Razem Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Instalacja wentylacji mechanicznej:	
	Razem wartość kosztorysu netto:	

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1 NAWIEW - SZATNIA, UMYWALNIA					
1 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 15˙cm	0,75		m2		
2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	21		szt		
3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 600˙mm, ocynkowane	3,13		m2		
4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000˙mm, ocynkowane	42,94		m2		
5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane	22,85		m2		
6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane	40,84		m2		
7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400˙mm, ocynkowane	9,8		m2		
8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 65%, Fi do 800˙mm	1,93		m2		
9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi do 160˙mm	2,97		m2		
10 Zasuwy stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 1300˙mm	6		szt		
11 Wzmocnienie izolacji siatką ślimakową, na powierzchniach płaskich, ocynk. 5x5 mm	3,2		m2		
12 Centrala wentylacyjna nawiewna HERMES APN4-P-3250/350 z kompletną automatyką sterowania	1		KPL		
13 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie typ A	1		szt		
14 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800˙mm	1		szt		
15 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, z przepustnicą AL-W/WG-325x125	1		szt		
16 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, z przepustnicą AL-W/WG-325x225	10		szt		
17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 630˙mm i masie do 85˙kg - FC45-2V	1		szt		
18 Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A, w układach kanałowych, o obwodach do 1600˙mm	1		szt		
19 Wyroby stalowe różne - cokolik pod podstawy dachowe	19,5		kg		
20 Obróbki blacharskie, podstaw dachowych w dachach krytych papą lub dachówką, z cynku 0.55˙mm	3		szt		
21 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, z przepustnicą AL-/WG 325x125	2		szt		
22 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, z przepustnicą AL-/WG 325x225	7		szt		
23 Aparaty grzewczo-wentylacyjne NEOLUX XIII	6		szt		
24 Osłona - kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, z siatki nierdz. 5x5 mm	6		szt		
25 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 315˙mm, cylindryczne, zintegrowane WZs(k)-315/DAS(K)-160	2		szt		
26 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160˙mm	2		szt		
27 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssących do 355˙mm i masie do 15˙kg - łazienkowe o wyd. 180 m3/h	6		szt		
28 Uruchomienie układów	1		kpl		
2 IZOLACJA					
29 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1000˙mm, Thermasheet Alu Stucco	50,97		m2		
30 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm, Thermasheet Alu Stucco	22,85		m2		
31 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm, Thermasheet Alu Stucco	40,84		m2		
32 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm, Thermasheet Alu Stucco	9,8		m2		

Podsumowanie kosztorysu	Razem
Koszty bezpośrednie	
Razem	
Wartość kosztorysu netto:	