# Kosztorys ofertowy

## Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Drogi, chodniki, boisko

Budowa: Gimnazjum i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach
Obiekt/Rodzaj robót: Drogi, chodniki, boisko
Lokalizacja: Mazańcowice parcele nr 1734/28, /29, /30, /31, /32, /34, /35, /36 i /37
Zamawiający: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

# Tabela elementów scalonych

| | Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
|---|---|---|
| 1 | ROBOTY ZIEMNE | |
| 2 | DROGI DOJAZDOWE | |
| 3 | CHODNIKI | |
| 4 | BOISKO | |
| 5 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE BUDOWIE DRÓG, CHODNIKÓW I BOISKA | |
| Suma elementów kosztorysu | | |
| | Razem Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Drogi, chodniki, boisko: | |
| | Razem wartość kosztorysu netto: | |

# Kosztorys ofertowy

| Opis pozycji<br>podstawy nakładów | Ilość | Krot. | J.m. | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych | 0,5 | | ha | | |
| 2 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) | 552,5 | | m3 | | |
| 3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20˙t | 1 036,3 | 7 | m3 | | |
| 4 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV | 2 141,3 | | m3 | | |
| 5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III | 1 866,6 | | m2 | | |
| 6 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu III | 1 866,6 | | m2 | | |
| 2 DROGI DOJAZDOWE | | | | | |
| 7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny | 1 341,445 | | m2 | | |
| 8 Umocnienie koryta drogi włókniną syntetyczną | 1 252,52 | | m2 | | |
| 9 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 24˙cm | 1 252,52 | | m2 | | |
| 10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm | 1 252,52 | | m2 | | |
| 11 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8˙cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t | 1 252,52 | | m2 | | |
| 12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t | 1 252,52 | | m2 | | |
| 13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t | 1 252,52 | | m2 | | |
| 14 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | 618,72 | | m | | |
| 3 CHODNIKI | | | | | |
| 15 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | 77,5 | | m | | |
| 16 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 14˙cm | 88,8 | | m2 | | |
| 17 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3˙cm | 88,8 | | m2 | | |
| 18 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | 88,8 | | m2 | | |
| 4 BOISKO | | | | | |
| 19 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny | 362,5 | | m2 | | |
| 20 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski | 362,5 | | m3 | | |
| 21 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II | 362,5 | | m2 | | |
| 5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE BUDOWIE DRÓG, CHODNIKÓW I BOISKA | | | | | |
| 22 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) | 0,004 | | ha | | |
| 23 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0˙m2 | 200 | | m2 | | |
| 24 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100˙mm | 9 | | kpl | | |
| 25 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m | 9 | | 0.5 m | | |
| 26 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o Fi˙100˙cm | 9 | | szt | | |
| 27 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych | 9 | | m | | |

| Podsumowanie kosztorysu | Razem |
|---|---|
| Koszty bezpośrednie | |
| Razem | |
| Wartość kosztorysu netto: | |