Kosztorys ofertowy

Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Zewnętrzna kanalizacja sanitarna, deszczowa i drenaż

Budowa:	Gimnazjum i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach
Obiekt/Rodzaj robót:	Kanalizacja zewnętrzna sanitarna, dszczowa i drenaż
Lokalizacja:	Mazańcowice parcele nr 1734/28, /29, /30, /31, /32, /34, /35, /36 i /37
Zamawiający:	Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	KANALIZACJA SANITARNA	
2	KANALIZACJA DESZCZOWA	
3	DRENAŻ	
Suma elementów kosztorysu		
	Razem Adaptacja budynku hali basenowej na Salę Gimnastyczną Lekkoatletyczną w budynku Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach - Zewnętrzna kanalizacja sanitarna, deszczowa i drenaż:	
	Razem wartość kosztorysu netto:	

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 KANALIZACJA SANITARNA					
1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, grunt kategorii IV	27,32		m3		
2 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t	27,32	8	m3		
3 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych, grunt kategorii IV	39,39		m3		
4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	109,35		m3		
5 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV	311,04		m2		
6 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	109,35		m3		
7 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m	39,39		m3		
8 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, trzon studni z rur Fi˙1000˙mm	9		m		
9 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, podstawa studni prefabrykowana	3		szt		
10 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05)	3		kpl		
11 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm	40,5		m2		
12 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm	40,5		m2		
13 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm	45		m		
14 Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, klapa dla rur Fi˙200˙mm, samoczynna	1		szt		
2 KANALIZACJA DESZCZOWA					
15 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, grunt kategorii IV	68,98		m3		
16 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t	68,98	8	m3		
17 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	240,69		m3		
18 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV	598,08		m2		
19 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	240,69		m3		
20 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm	126		m2		
21 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm	126		m2		
22 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm	95		m		
23 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm	20		m		
24 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, trzon studni z rur Fi˙1000˙mm	6		m		
25 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, podstawa studni prefabrykowana	3		szt		
26 Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05)	3		kpl		
27 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	8		szt		
28 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne	8		szt		
29 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm	8		szt		
30 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Fi˙600˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE, wpust uliczny	3		szt		
31 Studzienki kanalizacyjne systemowe tegra Fi˙600˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne	3		szt		
32 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	4		szt		
33 Remont studzienek kanalizacyjnych - naprawa kinet, uszczelnienie styków, izolacja	4		szt		
3 DRENAŻ					
34 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	264		m3		
35 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 125-150˙mm	110		m		
36 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo mineralne łamane	165		m3		
37 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE	9		szt		
38 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV	99		m3		
39 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t	99		m3		

Podsumowanie kosztorysu	Razem
Koszty bezpośrednie	
Razem	
Wartość kosztorysu netto:	