

## INFORMACJA

**Dotyczy przetargu na : Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo-kulturalny w Jasienicy w ramach projektu JA-PE partnerska współpraca gmin Jasienica i Pervald – JA-PE 2 - etap II dokończenie budowy.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) następujące pytania:

1. Projekt antresoli przewiduje balustradę. W przedmiarach brak tego zakresu robót. Prosimy o informację, czy Zamawiający zrezygnował z realizacji tego elementu na tym etapie lub ewentualne podanie specyfikacji wykonawczej brakującej balustrady oraz uzupełnienie przedmiaru robót
2. W przedmiarach robót dotyczących antresoli brak obudowy płytami g-k konstrukcji stalowej antresoli. Prosimy o informację czy Zamawiający nie przewiduje takiej obudowy lub odpowiednie uzupełnienie przedmiaru robót wraz z opisem rodzaju obudowy.
3. Prosimy o uszczegółowienie specyfikacji drzwi (wymiary, rodzaj, typ) z pozycji nr 22 przedmiaru robót na antresolę. Brak takich informacji w dokumentacji projektowej.
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację (rysunku zestawcze z wymiarami oraz rodzajem) dotyczącą stolarki drzwiowej z pozycji nr 3, 4, 5 przedmiaru robót na roboty ogólnobudowlane – II etap
5. Prosimy o szczegółową specyfikację (wymiary, parametry techniczne) dotyczącą ścianek i przegród dla pozycji nr 22 przedmiaru robót na roboty ogólnobudowlane – II etap
6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki wykonawcze dla balustrad wymienionych w pozycjach 35, 36, 37 przedmiaru robót na roboty ogólnobudowlane – II etap

Odp.:


1. W kosztorysie ofertowym (antresola) w poz. 41 zmienić ilość przekreślając cyfrę 13,88 i wpisując nowy obmiar 35,43 m.
2. W kosztorysie ofertowym (antresola) wykreślić pozycje od 14 do 18 i dopisać poz. 51 – zabezpieczenie konstrukcji stalowej obudową z płyt GK o klasie odporności EI60 wraz z malowaniem emulsją – obmiar 29m<sup>2</sup>
- 3 i 4 Przyjąć drzwi płycinowe pełne fornirowane w kolorze złoty dąb.
5. Ścianki przegrody pełne wykonane z laminowanych płyt paździerzowych (systemowych) z drzwiami 90 cm.
6. Rysunek wykonawczy balustrad znajduje się w projekcie antresoli (rys. 3.1)

**WOJT**  
mgr inż. Janusz Pierzywa

**Instalacja wentylacji mechanicznej:**

1. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla instalacji wentylacji mechanicznej w celu porównania przedmiaru robót z projektem instalacji oraz w celu wykonania rzetelnej wyceny kosztorysu.
2. Zgodnie z opisem projektu budowlano-wykonawczego oraz projektami instalacji wentylacji mechanicznej do rozprowadzenia powietrza wykorzystane zostaną kanały oraz kształtki prostokątne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej – brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
3. Zgodnie z opisem projektu budowlano-wykonawczego kanały wentylacyjne powinny być zaizolowane termicznie matami z wełny mineralnej grub. 30 mm – brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
4. Zgodnie z opisem projektu budowlano-wykonawczego oraz projektami instalacji wentylacji mechanicznej (rys. nr 7, rys. nr 8) na obiekcie zaprojektowane zostały 2 centrale wentylacyjne – brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
5. Zgodnie z opisem projektu budowlano-wykonawczego oraz projektami instalacji wentylacji mechanicznej w przedmiarze robót powinny się znaleźć następujące elementy: czerpnie oraz wyrzutnie wentylacyjne, wentylator łazienkowy, podstawy dachowe – brak powyższych elementów w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że roboty obejmujące przedmiot tego zamówienia to dokończenie wykonanych częściowo robót. Dlatego w zakresie wentylacji mechanicznej należy wycenić tylko pozycje zawarte w kosztorysie ofertowym – ponieważ pozostałe roboty zostały już wykonane.

  
**WOŁT**  
mgr inż. Janusz Pierzyna