


## PRZEDMIAR

4901745  
**Remont drogi gminnej nr 490224S, 490217S - „Za Goje” w Bielowicku i Wieszczałach**  
**dł. 460,0m szer. 3,0m**

L.p	Podstawa	Opis	ilość	Krot.	jednostka
1.	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km, koparka 0,16 m <sup>3</sup> kategoria gruntu III poszerzenie drogi : 145,0x 0,6x 0,4 = 34,80 rowy nowe: (315,0- 60,0)x 0,37 m <sup>3</sup> /mb = 94,35 pogłębienie rowów: (145,0+60,0)x 0,16m <sup>3</sup> /mb= 32,80	161,95		m <sup>3</sup>
2	KNNR 6/103/3(1)	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II –IV, walec wibracyjny (315,0+145,0) x 3,0 = 1380,0	1 380,0		m <sup>2</sup>
3	Kalkulacja własna	Geowłóknina seperująca o gramaturze 200 mg/m <sup>2</sup> na podłożu gruntowym 315,0 x 4,0 = 1 260,0	1 260,0		m <sup>2</sup>
4	KNNR 6/113/3	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 warstwa dolna, po zagęszczeniu 28 cm 315,0 x 3,0 + 145,0x 0,6 = 1 032,0	1 032,0		m <sup>2</sup>
5	KNNR 6/113/5	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 12 cm 460,0 x 3,0 = 1380,0	1380,0		m <sup>2</sup>
6	KNNR 6/1005/7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową -analogia	1380,0		m <sup>2</sup>
7	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 5cm, masa grysowa, samochód 5-10t - analogia	1380,0		m <sup>2</sup>
8	KNNR 6/113/4	Umocnienie poboczy tłucznem grubości 10 cm 460,0x 2,0 x 0,3 = 276,0	276,0		m <sup>2</sup>
9	Kalkulacja własna	Przepusty z rur PCV fi 40 cm z murkami czołowymi – dł. 6,0 - przez drogę	2		szt.

  
 INSPEKTOR NADZORU  
 KLEMENS SIUTKA  
 43-300 BIELSKO-LĄKA  
 ul. Górska 21, tel. 141-655  
 Upr. w specjal. drog i obiektów drogowych  
 WZBP-11b-2001/upr. 128/67

## KOSZTORYS OFERTOWY

490217S  
Remont drogi gminnej nr 490224S, 490217S - „Za Goje” w Bielowicku i Wieszczątach  
dł. 460,0m szer. 3,0m

L p	Opis	Jedn.	Krot	ilość	Wartość jednostko - wa	Wartość netto
1	KNNR 1/202/6 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km , koparka 0,16 m <sup>3</sup> kategoria gruntu III poszerzenie drogi : 145,0x 0,6x 0,4 = 34,80 rowy nowe: (315,0- 60,0)x 0,37 m <sup>3</sup> /mb = 94,35 pogłębienie rowów: (145,0+60,0)x 0,16m <sup>3</sup> /mb= 32,80	m <sup>3</sup>		161,95		
2	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie , kategoria gruntu II - IV, walec wibracyjny (315,0+145,0) x 3,0 = 1 380,0	m <sup>2</sup>		1 380,0		
3	Kalkulacja własna Geowłóknina seperująca o gramaturze 200 mg/m <sup>2</sup> na podłożu gruntowym 315,0 x 4,0 = 1 260,0	m <sup>2</sup>		1 260,0		
4	KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 warstwa dolna, po zagęszczeniu 28 cm 315,0 x 3,0 + 145,0x 0,6 = 1 032,0	m <sup>2</sup>		1032,0		
5	KNNR 6/113/5 Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 12 cm 460,0 x 3,0 = 1380,0	m <sup>2</sup>		1 380,0		
6	KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową- analogia	m <sup>2</sup>		1 380,0		
7	KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 5cm, masa grysowa, samochód 5-10t - analogia	m <sup>2</sup>		1 380,0		
8	KNNR 6/113/4 Umocnienie poboczy tłuczniem grubości 10 cm 460,0x 2,0 x 0,3 = 276,0	m <sup>2</sup>		276,0		
9	Kalkulacja własna Przepusty z rur PCV fi 40 cm z murkami czołowymi – dł. 6,0 - przez drogę	szt.		2		
<b>Razem netto</b>						

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 14 655  
Up: w specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

## PRZEDMIAR

**Remont drogi gminnej nr 490217S „Bielowicko – Wieszczęta” w sołectwie Wieszczęta  
umocnienie zerwanej krawędzi drogi uszkodzonej w czasie powodzi**

L.p	Podstawa	Opis	ilość	Krot.	jednostka
1.	KNNR 1/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi, na odkład, koparka 0,40 m <sup>3</sup> kategoria gruntu II-IV dla wykopu pod umocnienie zerwanej krawędzi asfaltowej 12,0 x 0,7 x 0,7 + 33,0 x 0,7 x 0,6 = 19,74	19,74		m <sup>3</sup>
2.	Nr STW :OR: D.06.06.01	Zabezpieczenie krawędzi jezdni budowlą z kamienia łamanego w siatce ocynkowanej 12,0 x 0,7 x 0,7	5,88		m <sup>3</sup>
3		Umocnienie zerwanych poboczy drogi tłucznem 0/63 mm z ubijaniem warstwami i uformowaniem nasypu skarp poza umocnieniem 33,0 x 0,7 x 0,6	13,86		m <sup>3</sup>

INSPEKTOR NADZORU  
KLEMENS SŁOŃKA  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Górską 21, tel. 141-656  
lin. w specjal. dróg i obiektów drogowych  
WZDP-11b-2001/upr. 128/67

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr 490217S „Bielowicko – Wieszczęta” w sołectwie Wieszczęta**  
umocnienie zerwanej krawędzi drogi uszkodzonej w czasie powodzi

L.p	Opis	Jedn.	Krot.	ilość	Wartość jednostko - wa	Wartość netto
1.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi, na odkład, koparka 0,40 m <sup>3</sup> kategoria gruntu II-IV dla wykopu pod umocnienie zerwanej krawędzi asfaltowej 12,0 x 0,7 x 0,7 + 33,0 x 0,7 x 0,6 = 19,74	m <sup>3</sup>		19,74		
2.	Zabezpieczenie krawędzi jezdni budowlą z kamienia łamanego w siatce ocynkowanej 12,0 x 0,7 x 0,7	m <sup>3</sup>		5,88		
3	Umocnienie zerwanych poboczy drogi tłucznem 0/63 mm z ubijaniem warstwami i uformowaniem nasypu skarp poza umocnieniem 33,0 x 0,7 x 0,6	m <sup>3</sup>		13,86		
<b>Razem netto</b>						