RZUT PIĘTRA - PROJEKT

UWAGA !

1. PROJEKTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ODRĘBNYM OPRACOWANIU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA



RZUT PIĘTRA

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

S2	TYNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO–CEMENT. – 1,5cm
	BLOCZEK GAZOBETONOWY – 24cm
	STYROPIAN EPS–70 – 12cm
	TYNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY
S5	TYNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO–CEMENT. – 1,5cm (w pom. mokrych płytki ceramiczne do wys. 2,0m)
	BLOCZEK GAZOBETONOWY – 12cm
	TYNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO–CEMENT. – 1,5cm (w pom. mokrych płytki ceramiczne do wys. 2,0m)

W3 – wentylator kanałowy; 0,07kW; sterowanie ręczne,

Sp1 – część skosów połaci dachowej, zabudowa płytą gips.–karton. GKF pod krokwiami;
Sp2 – strefa środkowa, pod kalenicą, zabudowa płytą gips.–karton. GKF w poziomi pod belkami stropowymi;
Sp3 – sufit podwieszany kasetonowy 60x60 na stelażu stal.

UWAGA:
1. Okna wyposażyć w nawiewniki lub zamontować nawietrzaki ścienne o wydajności odpowiedniej do wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach
2. Drzwi D4 z otworami nawiewnymi o pow. 220cm² w dolenej części skrzydła

UWAGA.3.
Komin co drugą warstwę pustaków kotwić do ścianki obmurówki a powyżej podciagu do ściany szczytowej kotwami płaskimi. Kotwy nie mogą wchodzić w światło kanału wentylacyjnego.

TEMAT: ADRES:	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ, W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASIENICA		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA - PROJEKT		PROJ. ARCHITEKT.–BUDOWLANY BRANŻA : ARCHITEKTURA
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	DATA	arch.wojciech mamica
GMINA JASIENICA Jasienica 159 43-385 Jasienica	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	kwiecień 2011 SKALA 1:100 RYS. NR 4	a t 1 1 pracownia architektury tel:606 688 483, 33/816 93 03

pracownia architektoniczna . a t 1 1. ul. dmowskiego 14 / 10 43 - 300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R