

Kosztorys ofertowy

Rudzica droga gminna nr 490291S - Wiklinowa - etap 2

Data: 2012-01-05

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl

Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490291S (Wiklinowa) w Rudzicy - dł. 72,0 m, szer. 2,5 m - etap 2					
1.1 Nr STWiOR: 01.02.04 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie	m2		~3,0		
1.2 Nr STWiOR: 01.02.04 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-30-cm	m		~10,0		
1.3 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3		~88,2		
1.4 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~88,2		
1.5 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15-cm	m3		~0,6		
1.6 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10-cm	m3		~2,8		
1.7 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Wipro Fi-60-cm - przepust pod drogą	m		~4,0		
1.8 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Wipro Fi-40-cm - rurociąg pod mijanką	m		~35,0		
1.9 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/2 Obsypanie rurociągów z materiałów sypkich	m3		~14,1		
1.10 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3		~14,1		
1.11 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-60-cm	szt		~2,0		
1.12 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-40-cm	szt		~5,0		
1.13 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~32,0		
1.14 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	12,0	~32,0		
1.15 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~3,0		
1.16 Nr STWiOR: 06.01.01 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x10	m2		~18,9		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.17 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~43,2		
1.18 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km transportu ponad 1-km	m2	12,0	~43,2		
1.19 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~180,0		
1.20 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~180,0		
1.21 Nr STWiOR: 05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~180,0		
1.22 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~180,0		
1.23 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~180,0		
1.24 Nr STWiOR: 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~6,5		
1.25 Nr STWiOR: 05.03.08 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8-dm3/m2 - pobocza	m2		~72,0		

Kosztorys ofertowy

Rudzica droga gminna nr 490291S - Wiklinowa

Data: 2012-01-05

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl

Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

:

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490291S (Wiklinowa) w Rudzicy - dł. 300,0 m, szer. 2,5 m					
1.1 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3		~26,4		
1.2 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~26,4		
1.3 Nr STWiOR: 04.01.01. KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		~48,0		
1.4 Nr STWiOR: 04.02.01 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2		~48,0		
1.5 Nr STWiOR: 04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2		~48,0		
1.6 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~48,0		
1.7 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	12,0	~48,0		
1.8 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~45,0		
1.9 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~300,0		
1.10 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km transportu ponad 1-km	m2	12,0	~300,0		
1.11 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~792,0		
1.12 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~792,0		
1.13 Nr STWiOR: 05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~792,0		
1.14 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~792,0		
1.15 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~792,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.16 Nr STWiOR: 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~27,0		
1.17 Nr STWiOR: 05.03.08 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8-dm3/m2 - pobocza	m2		~300,0		

Kosztorys ofertowy

Jasienica droga gminna nr 490006S - Stawowa

Data: Styczeń 2012

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl

Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

Wartość kosztorysu netto:
VAT:
Wartość kosztorysu brutto:
Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490006S (Stawowa) w Jasienicy - dł. 300,0 m, szer. 2,8 - 3,0 m					
1.1 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3		~10,6		
1.2 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~10,6		
1.3 Nr STWiOR: 04.01.01. KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		~21,2		
1.4 Nr STWiOR: 04.02.01 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2		~21,2		
1.5 Nr STWiOR: 04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2		~21,2		
1.6 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~21,2		
1.7 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	12,0	~21,2		
1.8 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~300,0		
1.9 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km transportu ponad 1-km	m2	12,0	~300,0		
1.10 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~946,3		
1.11 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~946,3		
1.12 Nr STWiOR: 05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~946,3		
1.13 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~946,3		
1.14 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~946,3		
1.15 Nr STWiOR: 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~27,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.16 Nr STWiOR: 05.03.08 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8-dm3/m2 - pobocza	m2		~300,0		

Kosztorys ofertowy

Mazańcowice droga gminna nr 490460S - Sportowa

Data: 2012-01-05

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl

Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490460S (Sportowa) w Mazańcowicach - dł. 350,0 m, szer. 3,6 m					
1.1 odcinek I - 200,0 m					
1.1.1 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3		~112,2		
1.1.2 Nr STWiOR: 02.01.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~112,2		
1.1.3 Nr STWiOR: 04.01.01. KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		~224,4		
1.1.4 Nr STWiOR: 04.02.01 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2		~224,4		
1.1.5 Nr STWiOR: 04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2		~224,4		
1.1.6 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~224,4		
1.1.7 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	7,00	~224,4		
1.1.8 Nr STWiOR: 04.07.01 KNNR 6/110/2 (2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 6-cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10-t	m2		~190,0		
1.1.9 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~120,0		
1.1.10 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km transportu ponad 1-km	m2	12,0	~120,0		
1.1.11 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~773,0		
1.1.12 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~773,0		
1.1.13 Nr STWiOR: 05.03.05 KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~773,0		
1.1.14 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~773,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.1.15 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~773,0		
1.1.16 Nr STWiOR: 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~18,0		
1.2 odcinek II - 150,0 m					
1.2.1 Nr STWiOR: 01.02.04 KNR 231/818/6 Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		~8,0		
1.2.2 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3		~19,3		
1.2.3 Nr STWiOR: 03.01.01. KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~19,3		
1.2.4 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15-cm	m3		~5,0		
1.2.5 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1312/6 (1) Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi-800-mm, bez możliwości rozwieszenia rur na skraj wykopu	m		~28,0		
1.2.6 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/2 Obsypanie rurociągów z materiałów sypkich	m3		~19,9		
1.2.7 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3		~19,9		
1.2.8 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3-m, ścianki czołowe - ścianki czołowe	m2		~8,40		
1.2.9 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1401/2 (1) Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi-10-14-mm, ścianki czołowe	t		~0,08		
1.2.10 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1408/2 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ściana czołowe przepustu	m3		~0,96		
1.2.11 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1513/3 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa - ścianki czołowe	m2		~3,35		
1.2.12 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1513/4 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa - ścianki czołowe	m2		~3,35		
1.2.13 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~42,0		
1.2.14 Nr STWiOR: 04.04.02. KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	12,0	~42,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.2.15 Nr STWiOR: 08.05.01 KNR 231/402/3 Ława pod płyty ażurowe z elementów betonowych, betonowa zwykła	m3		~2,4		
1.2.16 Nr STWiOR: 06.01.01 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x10	m2		~35,3		
1.2.17 Nr STWiOR: 06.03.01 KNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~14,7		
1.2.18 Nr STWiOR: 07.04.01 KNR 231/704/2 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39-kg/m - bariery SP-06	m		~8,0		

Kosztorys ofertowy

Biery droga gminna nr 490119S - Nadbrzeżna

Data: Styczeń 2012

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl

Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

Wartość kosztorysu netto:
VAT:
Wartość kosztorysu brutto:
Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490119S (Nadbrzeżna) w Bierach - dł. 250,0 m, szer. 4,8 m					
1.1 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~120,0		
1.2 Nr STWiOR: 01.02.02 KNR 231/1402/5 (2) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 0,5-km transportu ponad 1-km	m2	12,0	~120,0		
1.3 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~1 434,0		
1.4 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~1 434,0		
1.5 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~1 434,0		
1.6 Nr STWiOR: 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~12,9		
1.7 Nr STWiOR: 01.02.04 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni, z płyt ażurowych i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin	m2		~13,4		
1.8 Nr STWiOR: 05.03.03 KNR 231/309/1 Nawierzchnie z płyt ażurowych z odzysku, z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m2		~10,0		
1.9 Nr STWiOR: 05.03.03 KNR 231/307/2 Nawierzchnie z kostki betonowej z odzysku, na podsypce nowej, cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		~3,4		