

# Kosztorys ofertowy

## Mazańcowice droga gminna nr 490474S - Kładka LNI 10

Data: 2012-07-09

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe  
Zamawiający: Gmina Jasienica  
43-385 Jasienica 159

Instytucja opracowująca kosztorys: GEOBUD Grzegorz Sojka  
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27  
43 - 424 Drogomyśl

### Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sojka -

Wartość kosztorysu netto:  
VAT:  
Wartość kosztorysu brutto:  
Słownie:

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

**Tabela elementów scalonych**

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	490241S w Mazańcowicach - Kładka LNI 10		
1.1	Roboty rozbiórkowe i ziemne (1.1.1 - 1.1.6)		
1.2	Konstrukcja kładki (1.2.1 - 1.2.19)		
1.3	Roboty regulacyjne i drogowe (1.3.1 - 1.3.8)		

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 490241S w Mazańcowicach - Kładka LNI 10					
1.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne					
1.1.1 KNR 233/102/7 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych	t		0,6		
1.1.2 KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych starożytecznych	m3		0,23		
1.1.3 KNNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3		16,85		
1.1.4 KNNR 1/317/3 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, bez zagęszczenia, kategoria gruntu I-III	m3		16,00		
1.1.5 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3		~19,00		
1.1.6 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III	m2		32,00		
1.2 Konstrukcja kładki					
1.2.1 Obsługa geodezyjna z mapą aktualizacyjną - kalkulacja własna	kpl		1		
1.2.2 KNNR 4/226/6 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. III-IV, Fi-1000-mm, głębokość do 2,0-m	szt		2		
1.2.3 Pompowanie wody - kalkulacja własna	m-g		30		
1.2.4 KNNR 4/1405/2 Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów, pręty Fi-10-14-mm	t		0,38		
1.2.5 KNNR 4/1409/2 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie, ściany proste i łukowe	m3		~3,93		
1.2.6 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4-m	m2		~37,96		
1.2.7 KNR 233/208/6 (1) Montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi-10-14-mm, spawanie spawarką wirującą 500A	t		0,33		
1.2.8 KNR 233/210/5 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą - przyczółki i murek	m3		6,6		
1.2.9 KNR 233/211/1 Montaż łożysk o masie do 2 t	szt		4		
1.2.10 KNR 233/102/2 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi	t		1,49		
1.2.11 KNR 233/718/3 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości	t		1,49		
1.2.12 KNR 233/718/9 (1) Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 3 warstwy, farba olejna do gruntowania - analog.	t		1,49		
1.2.13 Spawanie opórek - kalkulacja własna	szt		120		
1.2.14 KNR 233/401/1 Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników	m2		~34,80		
1.2.15 KNR 233/405/2 (1) Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi-10-14 mm, spawarka	t		0,7		
1.2.16 KNR 233/409/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, zagęszczanie wibratorem, beton C30/37	m3		~5,04		
1.2.17 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	t		1,07		
1.2.18 Wykonanie nawierzchni z żywic - kalkulacja własna	m2		~18,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.2.19 KNR 233/713/18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 20-m2	m2		~25,70		
1.3 Roboty regulacyjne i drogowe					
1.3.1 KNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3		~25,5		
1.3.2 KNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3		~19,00		
1.3.3 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m	m3		~16,00		
1.3.4 KNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		50,00		
1.3.5 KNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2		~33,00		
1.3.6 KNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		33,00		
1.3.7 KNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m		8,00		
1.3.8 Wykonanie odkrywek sieci gazowej oraz nadzór gazowniczy	szt		1		