

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	769,720		
2	Kalkulacja indywidualna czas pracy rusztowań	kpl	1,000		
3	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	111,020		
4	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,000		
5	KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku częściowo przy okapie dachu na szerokości 1,0m	m2	122,122		
6	KNR 4-01 0430/02 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk na szerokości 0,5m od okapu	m2	55,510		
7	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - częściowo płyty stropowej poza obrysem budynku	m3	3,331		
8	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków zewnętrznych , rozmrożonych przy okapie dachu	m2	30,000		
9	KNR 4-01 0308/01 Naprawa uszkodzonego (rozmrózonego) miejsca w murze do 1 cegły	szt	10,000		
10	KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonego (rozmrózonego) miejsca w murze do 3 cegieł	szt	10,000		
11	KNR 4-01 0308/05 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	5,000		
12	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,225		
13	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,225		
14	KNR 4-01 0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	30,000		
15	KNR 4-01 0413/02 Przedłużenie istniejących krokwi polegające na dołożeniu obustronnie krokiewek o rozmiarze 4x14 długości 164 , skręcanych śrubami M10 po 3 sztuki na krokiew , końcu dołożyć klocek o przekroju 12x14 i długości 20 cm 106 sztuk	m	347,680		
16	KNR K-05 0103/06 Szalowanie okapu	m2	127,673		
17	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm okap dachu	m2	44,408		
18	KNR 2-02u2 0534/01 Pokrycie papą zgrzewalną dachu przy okapie	m2	182,073		
19	KNR K-05 0105/02 Montaż łat pod blachę trapezową	m2	182,073		
20	KNR 2-02u2 0529/01 Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną trpezową T32	m2	222,040		
21	KNR K-05 0103/05 Montaż deski czołowej	m	111,020		
22	KNR 2-02w 0531/04 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	49,000		
23	KNR 2-02w 0524/01 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	111,020		
24	KNR 2-02w 0524/03 Leje spustowe z polichlorku winylu	szt	7,000		
25	KNR 2-02u1 000200/03 Ruszt drewniany pod podbitkę pod okapem dachu	m2	66,612		
26	KNR 2-02u1 000300/02 Montaż podbitki systemowej PCV w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	m2	66,612		
27	Kalkulacja indywidualna montaż krutek wentylacyjnych systemowych w podbitce dachu	szt	40,000		
28	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	5,285		
29	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	5,285		
30	Kalkulacja indywidualna opłata na wysypisku za składowanie gruzu	m3	5,280		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				