

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość Netto
1	45233142-6		Remont ^{plac}parkingu przy OSP w Międzyrzeczu Górnym				
1.1			Remont nawierzchni asfaltowej				
1	KNR AT-03	SST	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	2.800		
d.1.	0101-01	07					
1	KNNR 6 1005-06	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	516.410		
d.1.	06	07					
1	KNR 2-31	SST	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową	m ²	516.410		
d.1.	1004-07	07					
1	KNR 2-31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	446.410		
d.1.	0310-05 0310-06	07					
1	KNR 2-31	SST	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV, nadanie odpowiednich spadków z oczyszczeniem podbudowy przed robotą	m ²	76.75		
d.1.	0103-02	04					
1	KNR 2-31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	76.750		
d.1.	0310-01	07					
1	KNR 2-31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	76.750		
d.1.	0310-05 0310-06	07					
1.2			Opaska z kostki betonowej wokół budynku				
8	KNR 2-31	SST	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 5 cm	m ²	6.750		
d.1.	0803-01	08					
2	analogia						
9	KNR 2-31	SST	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 6 cm	m ²	6.75		
d.1.	0802-07	08					
2	KNR 2-31	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6.75		
d.1.	9920-02	12					
2	KNR 2-31	SST	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m ²	22.000		
d.1.	0805-02	12					
2	KNR 2-31	SST	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²	22.0		
d.1.	0103-02	04					
2	KNR 2-31	SST	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m ²	22.000		
d.1.	0505-03	04					
2							
1.3			Wymiana ścieku prefabrykowanego				
14	KNR 2-31	SST	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	6.600		
d.1.	0817-02	10					
3	KNR 2-31	SST	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m ²	3.3		
d.1.	0101-01	04					
3	KNR 2-31	SST	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²	3.3		
d.1.	0103-02	04					
3	KNR 2-31	SST	Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3.3		
d.1.	0114-05	06					
3	KNR 2-31	SST	Ścieki z elementów betonowych z rusztem żeliwnym kl. D 400, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 30 cm	m	6.600		
d.1.	0606-04	10					
3	KNR 2-31	SST	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,	szt	1		
d.1.	1406-01	10					
3							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: