

Urząd Gminy Jasienica  
43-385 JASZENICA 159

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na :* **Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świętoszówce.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) następujące pytania:

1. Instalacja gazowa - czy szafka z reduktorem gazu i gazomierzem G10 nie podlegają wymianie?
2. W przedmiarze brak nakładów gaśnice proszkowe –opis techn. Pkt. 4. Sprawy p.poz.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zawór szybkozamykający w instalacji gazu nie podlega wymianie , a w związku z tym czy wykonawca ma również udzielić gwarancji na zawór , którego nie dostarcza i który był już użytkowany ?

Ad. 1 Nie przewiduje się wymiany szafki gazowej oraz gazomierza.

Ad. 2 Należy dopisać w kosztorysie ofertowym „ instalacja kotłowni” poz.70A „dostawa i montaż gaśnic proszkowych 6 kg. szt.2” i wycenić.

Ad. 3 Należy dopisać w kosztorysie ofertowym „ instalacja kotłowni” poz.70 B „Wymiana zaworu szybkozamykającego szt.1” i wycenić.

1. W przedmiarze instalacja kotłowni występują w El. 2 roboty demontażowe- czy środki uzyskane ze sprzedaży złomu z demontażu kotłowni podlegają zwrotowi Zamawiającemu?
2. W przedmiarze instalacja kotłowni w El. 1 zaliczono montaż nowych drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej EI30 – brak natomiast nakładów na demontaż istniejących drzwi dawnej kotłowni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 1 Środki uzyskane ze sprzedaży złomu podlegają zwrotowi Zamawiającemu. Należy je wpłacić do Kasy Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z protokołem złomowania.

Ad. 2 Należy dopisać w kosztorysie ofertowym „instalacja kotłowni” pozycję 18 A „demontaż drzwi 00,9x2,0 m szt.1” i wycenić.

1. Instalacja gazowa - rys 2a – czy odcinek instalacji gazowej między gazomierzem a kurkiem gazowym fi 32mm w kuchni podlegają wymianie? Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie jakie średnice należy przyjąć fi 25 czy 32mm ?
2. W opisie technicznym PT kotłowni c.o. pkt. 3.2 mowa o aktywnym systemie bezpieczeństwa gazowego dla kotłowni (poz. 72 przedmiaru) i detektorze DK-1 dla kuchni, dla którego brak nakładów w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 1 Instalacja gazowa pomiędzy gazomierzem a kurkiem gazowym podlega wymianie należy przyjąć średnicę fi 25.

Ad. 2 W kotłowni wykonać detekcję gazu jak założono w projekcie, natomiast zdemontowany detektor z kotłowni przenieść do kuchni. Związane z tym koszty robót ująć w poz.72 kosztorysu „instalacja kotłowni”.

Po dokonaniu wizji lokalnej na budynku SP w Świątoszówce zauważyliśmy, że istniejące okna są wyposażone w system otwierania z poziomu podłogi tzn. HAW-TAUN, czy nowe okna przewidziane do wymiany też mają być wyposażone w taki system, jeśli tak prosimy o wskazanie konkretnego systemu oraz okien w wykazie stolarki, które mają być wyposażone w taki system np. 01,02,03,07

Ponadto prosimy o odpowiedź czy stolarka okienna ma być kolorowa jednostronnie, czy też obustronnie.

Odp. System otwierania okien z podłogi należy przyjąć wewnętrzny montowany na ramie okiennej w oknach oznaczonych w projekcie nr 01 i 05. Wymieniana stolarka okienna winna być obustronnie kolorowa/ kolorem dopasowana do wymienionych częściowo okien/.

WOJ  
mgr inż. Janusz Pierzyna