Kosztorys ofertowy

Budowa placu zabaw w Mazańcowicach

Lokalizacja: **Mazańcowice, działka nr: 2951/2, Mazańcowice**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: **Urząd Gminy Jasienica**
43-385 Jasienica 159

Data opracowania:
2014-10-15

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Budowa placu zabaw w Mazańcowicach					
1 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW					
1 KNRW 201/119/1 Analogia. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10˙cm	147,90		m2		
2 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV - korytowanie	14,79		m3		
3 KNR 231/401/4 Rowki pod obrzeża betonowe , grunt kategorii III-IV	109,7		m		
4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	2,743		m3		
5 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	109,7		m		
6 KNR 228/501/9 (1) Obsypka kruszywem dowiezionym, piasek /30cm/	29,58	1	m3		
7 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III	14,79		m3		
8 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km / do 10km/ kr=10	14,79	10	m3		
2 TERENY ZIELENI					
9 KNR 201/229/3 (1) Analogia. Przemieszczenie koparkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) /humus do wbudowania/	25,76		m3		
10 KNNR 1/507/1 Humusowanie, humus grubości 5˙cm /w tym 14,79m3 humusu z odzysku/	60,0		m2		
3 URZĄDZENIA PLACU ZABAW /zgodnie z zestawieniem STWIOR i projektu/					
11 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej K3 zabetonowany	2		szt		
12 Dostawa i montaż ławek ogrodowych z oparciem K1 zabetonowany	9		szt		
13 Dostawa kosza na śmieci. Kosz stalowy malowany proszkowo K2 , zabetonowany	5		szt		
14 Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej P3 zabetonowana	1		szt		
15 Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo P4 zabetonowana	1		szt		
16 Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego P1 zabetonowany	1		szt		
17 Dostawa i montaz huśtawki wagowej P5 zabetonowany	2		szt		
18 Dostawa i montaz karuzela P2 zabetonowany	1		szt		
K.1 URZĄDZENIA SIŁOWNI					
19 Dostawa i montaz rowerek S1	1		szt		
20 Dostawa i montaz orbitrek S1	1		szt		
21 Dostawa i montaż zestawu biegacz S2	1		kpl		
22 Dostawa i montaż zestawu wioślarz S2	1		kpl		
23 Dostawa i montaż zestawu drabinka S3	1		kpl		
24 Dostawa i montaż zestawu poręcze S3	1		kpl		

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW	
2	TERENY ZIELENI	
3	URZĄDZENIA PLACU ZABAW /zgodnie z zestawieniem STWIOR i projektu/	