

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: **Przebudowa pomieszczeń budynku Sołtysówki w Bielowicku z przeznaczeniem na pełnienie funkcji społeczno-kulturalnych, siedziby Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Śpiewającego „Echo Bielowicka” Bielowicko 34 na działkach 778, 807 i 777/4.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) następujące pytania:

Przedmiar robót Instalacja sanitarna zewnętrzna


1. Poz. 1.1 wykopy liniowe jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 – 16,40m³.
2. Poz. 1.2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km – wykop pod zbiornik na ścieki – 39,38m³.
3. Poz. 1.6 Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,50 o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m – 15,00 m³.

Pytanie nr 1 – Jeżeli wykopy. W poz. 1.1 obejmują 16,40 m³ a zasypanie wykopów w poz. 1.6 15,00 m³ to co z pozostałym urobkiem?

Pytanie nr 2 – Poz. 1.2 wywóz na odległość do 1 km, czy Inwestor wskaże miejsce składowania urobku w odległości 1 km od placu budowy?

Ad. 1 Pozostały urobek w ilości 1,4 m³ należy doliczyć do poz. 1.2 poprzez zmianę obmiaru poz. 1.2 na 40,78 m³ (w kosztorysie ofertowym).

Ad. 2 W poz. 1.2 należy uwzględnić wywóz urobku ziemi na wysypisko w ilości 40,78m³ na odległość do 20 km od placu budowy. Zamawiający wymagał będzie udokumentowania przyjęcia urobku na wysypisku.


mgr inż. Janusz Pierzyna