

GMINA JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

**Dotyczy przetargu na : " przebudowa – skablowanie linii napowietrznej 15 kV
w Mazańcowicach".**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**przebudowę – skablowanie linii napowietrznej 15 kV w Mazańcowicach**” do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) następujące pytania dot. w/w przetargu:

W związku z nieścisłościami w przedmiarze robót na budowę-skablowanie linii napowietrznej 15 kV w Mazańcowicach, proszę o ich wyjaśnienie:

- Poz. 1.005 – Montaż izolatorów kompozytowych na słupach – izolatory kompozytowe są częścią łańcuchów izolatorów i powinny być ujęte w pozycji 1.006.
- Poz. 1.007 – Montaż układów odłącznikowych – podano błędną podstawę wyceny KNR, powinna być KNR 512, tab. 9906, kol. 1.
- Poz. 1.012 – Montaż rur osłonowych DVK 160 na słupie powinien być ujęty w pozycji 1.008.
- Poz. 1.010 – Błędnie podano ilość odgromników, powinno być: 2 kpl.. odgromników, tj. 6 szt. odgromników.
- Poz. 2.002 – Brak krotności zasypiania piaskiem, założenia techniczne wymagają nasypiania 2 warstw piasku.
- Poz. 3.008 – Demontaż konstrukcji stalowej na słupie powinien być ujęty w pozycji dotyczącej demontażu słupa, tj. 3.007.
- Czy należy w kosztorysie uwzględnić transport materiałów z demontażu?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Poz. 1005 – można ująć w pozycji 1006

Poz. 1006 - Montaż izolatorów kompozytowych jako kpl. z łańcuchami

W kosztorysie inwestorskim zostało to policzone w osobnych pozycjach w rozbiciu na 2 pozycje:

w pozycji 1005 – same izolatory kompozytowe – 12 szt

w pozycji 1006 – same łańcuchy Ł02-2/2A – 6 szt

Ad. Poz. 1007 – Należy uznać pozycję KNR 512 tab. 9906 kol. 1 podaną przez wykonawcę zamiast pozycji: KNR 512 tab. 9906 kol. 3

Ad. Poz. 1012 – Należy uznać uwagę wykonawcy i ująć montaż rur osłonowych w poz. 1008.

Ad. Poz. 1010 – Zgodnie ze specyfikacją i zestawieniem robót ma być 6 szt odgromników


W pozycji tej należy przyjąć 6 szt. odgromników (2 kpl.).

Ad. Poz. 2002 – Należy wstawić krotność „2” zgodnie ze specyfikacją techniczną i opisem zaliczamy 2 warstwy piasku.

Ad. Poz. 3008 – Uwaga demontaż konstrukcji ująć należy w pozycji 3007.

Materiały z demontażu inwestora należy zutylizować i zaliczyć transport do najbliższej złomnicy (w/w wynika z umowy na przebudowę linii pomiędzy inwestorem a ENIONEM).

ZASTĘPCA WOJTA


Krzysztof Wieczerze