

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kod CPV: 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Wymiana stolarki drewnianej na PCV				
1.1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCW, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, i dwudzielne ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach - kolor : dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~84,36		
1.2 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCW, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach - kolor: dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~0,84		
1.3 Wymiana okien drewnianych na okna z PCW, okna uchylne jednodzielne, do 0,4·m2, osadzanie na dyblach - kolor: dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~0,65		
1.4 Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych szklonych na drzwi zewnętrzne z aluminium, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach, szklonych szybą wzmocnioną (P2) /SST 03-003/	m2	~4,05		
1.5 Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych blaszanych, oraz wewnętrznych parapetów betonowych, oraz transport poza plac budowy /SST 03-003/	m	~99,60		
1.6 Wykucie z muru, oraz ponowne obsadzenie krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 /OST/	szt	~2,00		
1.7 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne z prętów prostych, 2-krotne	m2	~3,87		
1.8 Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych - profil PCV komorowe o szerokości 25 cm /SST 03-003/	mb	~49,80		
1.9 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych - profil PCV komorowy o szerokości 32 cm /OST/	mb	~51,15		
2 Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna Docieplenie ścian styropianem 10 cm				
2.1 Docieplenie ścian zewn. budynku, (styropian + 1 w. siatki), ściany pełne z otworami, z ościeżami, pow. z fakturą akrylową, kolor pastelowy - warstwa styrop. 10 cm wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń /SST 03-001/	m2	~442,61		
2.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wysokości 2,50 m wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń /SST 03-001/	m2	~82,99		
2.3 Malowanie lokierobejcą elementów okapu dachu uprzednio malowanego, w kolorze dąb rustykalny 1-krotne, ponad 1,0·m2 /SST 03-002/	m2	~42,685		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne - podkładową + nawierzchniową kolor brąz /SST 03-002/	m	~57,40		
3 Kod CPV: 45324000-4 Tynkowanie 45442110-1 Malowanie budynków Odnowienie faktury tynku na elewacji				
3.1 Przecieranie istniejących tynków zewnątrznych, cementowo-wapiennych, ściany i ościeża, kategoria III wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń /SST 03-002/	m2	~59,43		
3.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - ściany i ościeża - tynki gładkie /SST 03-002/	m2	~59,43		
3.3 Odnowienie cokołu z płytek terrakotowych naprawa uszkodzeń i oczyszczenie, /OST/	m2	~15,66		

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kod CPV: 45421122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV				
1.1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach - kolor : dąb rustykalny. /SST 03-003/	m2	~36,22		
1.2 Wykucie z muru, podokienników zewnątrznych stalowych, oraz wewnętrznych parapetów betonowych oraz usunięcie ich z placu budowy /SST 03-003/	m	~38,40		
1.3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne oraz powierzchnie pełne, 2-krotne /OST/	m2	~37,41		
1.4 Dostawa i montaż parapetów zewnątrzne - profil PCV komorowy o szerokości 25 cm /SST 03-003/	mb	~19,20		
1.5 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych - profil PCV komorowy o szerokości 32 cm /OST/	mb	~20,00		
2 Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna Docieplenie ścian styropianem 10 cm				
2.1 Docieplenie ścian zewn. budynku, (styropian + 1 w. siatki), ściany pełne, z otworami, z ościeżami pow. z fakturą akrylową, kolor pastelowy- warstwa styrop. 10 cm wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń /SST 03-001/	m2	~238,56		
2.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków , dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wysokości 2,50 m wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń. /SST 03-001/	m2	~36,42		
2.3 Malowanie lakierobejcą elementów okapu dachu uprzednio malowanego, w kolorze dąb rustykalny 1-krotne, ponad 1,0·m2 /SST 03-002/	m2	~27,46		
2.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne - podkładową + nawierzchniową kolor brąz /SST 03-002/	m	~40,20		
3 Kod CPV: 45324000-4 Tynkowanie 45442110-1 Malowanie budynków Roboty elewacyjne ścian piwnic				
3.1 Przecieranie istniejących tynków zewnątrznych, cementowo-wapiennych, ściany i ościeża, kategoria III wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń /SST 03-002/	m2	~21,48		
3.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie /SST 03-002/	m2	~37,48		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.3 Naprawa różnych elementów metalowych - wymiana, okna piwnicznego - wykonanie, szklenie, malowanie i montaż /OST/	m2	~0,60		
3.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 1-krotne - bramy i szafki /OST/	m2	~36,11		

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie WZMOCNIENIE I IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ FRONTOWEJ				
1.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, koparka 0,15.m3, z ręcznym formowaniem dna wykopu i skarp, - grunt kategorii III /SST 01-002/	m3	~60,19		
1.2 transport urobku ponad 1.0 km na miejsce wskazane przez inwestora na odległość + 5 km /SST 01-002/	m3	51,19		
1.3 Deskowanie ścian - deskowanie ścianki dociskowej /SST 02-001/	m2	~46,35		
1.4 Ściany żelbetowe, grubość 15.cm, proste, wysokość 1,80.m, beton podawany pompą zbrojenie siatką fi 8 co 15 cm /SST 02-001/	m3	~6,95		
1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej /SST 03-001/	m2	46,35		
1.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowejj, izolacje obiektów ziemnych (ściana dociskowa z betonu i izolacja styropianem) /SST 03-001/	m2	46,35		
1.7 Układanie drenażu, grunt kategorii III, rurki PVC Fi.110.mm /OST/	m	25,00		
1.8 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir gruboziarnisty filtracyjny /OST/	m3	~9,00		
Przywóz urobku do zasypania wykopu z odległości do 5.km /SST 01-002/	m3	~25,75		
1.9 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3.m, kategoria gruntu I-III /SST 02-001/	m3	~51,19		
1.10 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV /SST-001/	m3	51,19		
2 Kod CPV: 45223320-5 Obiekty do parkowania i jazdy NAWIERZCHNIA PRZED BUDYNKIEM URZĘDU				
2.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 12.cm w raz z transportem urobku na odległość 5 km /OST/	m2	~212,00		
2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /OST/	m2	212,00		
2.3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30.cm na podsypce cementowo-piaskowej /OST/	m	35,00		