

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi nr 490115 S - Hiacyntów -sołectwo Jasienica odcinek dł.121,00m
od wjazdu na drogę osiedlową do posesji nr 1117 +rozjazd na długości 13,00m w
kierunku posesji nr 1220, Szerokość 3,30m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA , POBOCZA , WJAZDY i ROZJAZDY				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonow. gr.6cm. $/3,3 \times 2/ = 6,60m^2$	m2	6,60
2/ KNNR-6 0103-0300	D-04 01.01	Mechaniczne ścinanie ,profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy do 10cm gr./121x3,3/+10+3x0,5x13/= 483,80m²	m2	483,80
3/ KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.8 cm warstwa górna. 483,80m²	m2	483,80
4/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. 483,80m²	m2	483,80
5/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustr. gr. 6cm , szerokości 0,3m. $//121+13/x0,3/x\ 2/ = 80,40m^2$	m2	80,40
6/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr. 20cm. 80,40m²	m2	80,40
7/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 80,40m²	m2	80,40
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 483,80m²	m2	483,80
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 483,80m²	m2	483,80
10KNNR-6 0309-0213 0309-0217	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 5cm na wjazdach do posesji/5x1/x4szt. = 20,00m²	m2	20,00
11KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego na wjazdach i rozjazdach grubości 7cm. 40,50m²	m2	40,50

12KNNR-6 1301-0100 1301-0200	D-04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na wjazdach do posesji i rozjazdach. 40,50m2	m2	40,50
13/ kalkul. własna		Regulacja wjazdu żeliwnego studni kanalizacji. 1,00szt	szt.	1,00