

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi „W kierunku p.Szramka” dz.nr 641 sołectwo Landek .
Odcinek długości 70,00m i 10,00m /o wykonanych w 2014r. poboczach/
Szerokość 3,00m

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przedmiaru	Razem
JEZDNIA i POBOCZA				
1/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. /10,2x0,5/+70x3/+10x3/= 245,10m²	m2	245,10
2/KNNR-6 0113-0400	D-04 04.04	Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 8cm. 245,10m²	m2	245,10
3/KNNR-6 113-0501	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.8cm./10x0,5+/9x0,5//70x0,5/ = 44,50m²	m2	44,50
4/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwalenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfalt. Pobocze obustronne. 44,50m²	m2	44,50
5/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 245,10m²	m2	245,10
6/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 245,10m²	m2	245,10