

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont poboczy drogi 490055S, 490015S - Jaskółcza , 490063S - Gołębia ,
490046S- Krótka. /2014r./
Sołectwo Jasienica

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Jednostka przemiaru	Razem
POBOCZA - Jaskółcza				
1/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.6cm warstwa górna. 269,10m2	m2	269,10
2/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 269,10m2	m2	269,10
POBOCZA - Gołębia				
3/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.6cm warstwa górna. 76,75m2	m2	76,75
4/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 76,75m2	m2	76,75
POBOCZA - Krótka				
5/KNNR-6 113-0401	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłińca gr.6cm warstwa górna. 204,95m2	m2	204,95
6/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. 204,95m2	m2	204,95