

KOSZTORYS OFERTOWY
Oświetlenie ul. Kopiec i Buczyna w Mazańcowicach.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	wartość jedn. netto	Wartość
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-9	słup	3		
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczy o długości do 10.5 m E 9/2,5	słup	3		
3	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg Punkt zapalania PZ wg rysunku	szt.	1		
4	KNNR 5 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych AsXSn 2x25mm ²	m	10		
5	KNNR 1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną gałęzi drzew o średnicy 10-15 cm	szt.	4		
6	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych hak wieszakowy z uchwytem SO 34.25	szt.	4		
7	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi ŻN-10-hak wieszakowy z uchwytem SO 130	szt.	9		
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² AsXSn 2x25mm ²	km. przew	0,39		
9	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.	2		
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	7		
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YKY 2x2,5 mm ² L= 3 m	kpl.przew.	7		
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 55-60W	szt.	7		
13	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 19,25	szt.	7		
14	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	9		

15	KNNR 5 0611-04	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie	szt.	3		
16	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	10		
17	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SE 30,166	szt.	2		
18	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
19	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2- żyłowy	odc.	3		
20	Cennik TAURON S.A.	Dopuszczenie do robót przez RD.	szt	1		
21	Kal. własna	Geodezyjna inwentaryzacja kabli i sieci napowietrznej.	kpl.	1		
Razem						