

### KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 490473 S – Spółdzielcza -sołectwo Mazańcowice.

Długość odcinka -jezdni 70,00m ,pobocza 91,00m.

Szerokość jezdni 5,00m ,szerokość poboczy - lewe 1,00m, prawe 0,60m.

Podstawa wyceny	SST nr	Opis robót , przedmiar robót	Cena jednostk.	Wartość netto
<b>JEZDNIA , POBOCZA</b>				
1/KNNR-6 0802-0410	D-01 02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobeton. gr.5cm. <b>30,00m<sup>2</sup></b>		
2/ KNNR-6 1301-0700	D-06 03.01	Ścinanie i profilowanie poboczy obustronnie gr.15cm ,szerokości 0,60m strona prawa i 1,00m strona lewa. <b>145,60m<sup>2</sup></b>		
3/ KNNR-6 113-0601	D-04 04.04	Utwardzenie poboczy mieszanką tłucz. kłańca gr. 15cm. <b>145,60m<sup>2</sup></b>		
4/KNNR-6 1002-0200	D-05 03.10	Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>145,60m<sup>2</sup></b>		
5/ KNNR-6 1005-0600	D-04 03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej. <b>350,00m<sup>2</sup></b>		
6/KNNR-6 1005-0700	D-04 03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfalt. dwukrotnie : <b>350,00m<sup>2</sup></b>		
7/ KNNR-6 0108-0100	D-04 08.00	Wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową. <b>5,00t</b>		
8/KNNR-6 0308-0103 0308-0108	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa wiążąca gr.4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>350,00m<sup>2</sup></b>		
9/KNNR-6 0309-0203 0309-0208	D-05 03.05	Asfaltobeton warstwa ścieralna 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>350,00m<sup>2</sup></b>		
<b>Razem jezdni i pobocza kwota netto</b>				

Sporządził : .....