

Kosztorys ofertowy

Roboty budowlane

Budowa: Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej zaplecza socjalno-magazynowego dla klubu sportowego , oraz docieplenie elewacji sali gimnastycznej.

Obiekt: Grodziec

43-386 Świątoszówka

Zamawiający: Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Fundamenty (Grupa CPV 451)					
1.1 Nr STWiOR: SST1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2		~207,93		
1.2 Nr STWiOR: SST1 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości	m2		~207,93		
1.3 Nr STWiOR: SST1 KNR 201/215/2 Wykopy pod fundamenty koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	m3		~13,41		
1.4 Nr STWiOR: SST3 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie fundamentów , pręty stalowe żebrowane główne , Fi 14·mm	t		~0,116		
1.5 Nr STWiOR: SST3 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie fundamentów - strzemiona , pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm	t		~0,015		
1.6 Nr STWiOR: SST2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton podawany pompą	m3		~10,626		
1.7 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2		~10,14		
1.8 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2		~38,01		
1.9 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych pionowe , poziome	m2		~41,50		
1.10 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/608/10 Izolacja cieplna fundamentu z płyt styropianowych gr. 8cm, pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej	m2		33,81		
1.11 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/606/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej /analogia/	m2		33,81		
1.12 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 401/109/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3		~54,23		
1.13 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 401/109/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1·km do 5 km	m3	5,00	~54,23		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Ściany i kominy (Grupa CPV 452)					
2.1 Nr STWiOR: SST 4 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		~0,62		
2.2 Nr STWiOR: SST 4 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ściana do 4,5·m, grubość 25·cm	m2		~82,89		
2.3 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/1913/1 Dylatacje ścian z płyty styropianowej /analogia/	m		~7,40		
2.4 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		~17,00		
2.5 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/259/2 (3) Zbrojenie wieńców żelbetowych przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty żebrowane	t		~0,104		
2.6 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/259/1 (1) Zbrojenie wieńców żelbetowych , przygotowanie i montaż zbrojenia, , pręty gładkie -strzemiona	t		~0,013		
2.7 Nr STWiOR: SST 2 KNRW 202/242/1 (1) Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8·(m/m2),	m3		~2,456		
2.8 Nr STWiOR: SST 8 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5·cm	m2		~61,72		
2.9 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/2003/3 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	m2		~62,46		
2.10 Nr STWiOR: SST 4 KNR 2/308/2 Kanały wentylacyjne z pustaków - analogia - Schidel	m		~39,60		
2.11 Nr STWiOR: SST 4 kalk.ind. Nasady kominowe spalinowe z blachy kwasoodpornej	szt		9		
2.12 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/1215/1 Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach komina	szt.		9		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Dach (Grupa CPV 452)					
3.1 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/406/1 Muliaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~0,46		
3.2 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		~0,362		
3.3 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		~0,323		
3.4 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~2,90		
3.5 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		119,50		
3.6 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa gr. 20 cm.	m2		119,50		
3.7 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		~0,18		
3.8 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		~119,50		
3.9 Nr STWiOR: SST 6 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2		119,50		
3.10 Nr STWiOR: SST 6 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha ocynkowana	m		16,04		
3.11 Nr STWiOR: SST 6 KNRW 202/527/4 (1) Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 15·cm	m		~6,20		
3.12 Nr STWiOR: SST 6 KNR 202/507/1 (1) Wykonanie obróbek blacharskich w rozwinięciu, przy ścianie dobudówki z salą gimnastyczną oraz attyki dobudówki.	m2		~11,27		
3.13 Nr STWiOR: SST 6 Kalk. ind. Wykończenie attyki dobudówki. , wg projektu.	m2		~13,200		
3.14 Nr STWiOR: SST 6 KNNRW 3/703/2 Podsufitka z desek dobudówki. /analogia/	m2		~13,634		
3.15 Nr STWiOR: SST 8 Kalk.ind. Zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowo lakierem z atestem PZH, ITB .	m2		~260,22		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Stolarka okienna i drzwiowa (Grupa CPV 454)					
4.1 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2		~5,60		
4.2 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1018/1 (1) Okna PVC, okna, do 0,6·m2, kotwy	m2		~1,80		
4.3 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1018/2 (1) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0·m2, kotwy, (O1, O2, O3, O4)	m2		~4,66		
4.4 Nr STWiOR: SST 4 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		15,00		
4.5 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe (w komplecie z klamkami i szyldami) D1, D2, D3	m2		~25,00		
4.6 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe (w komplecie z klamkami i szyldami) stalowe o odporności ogniowej do 30 min. D6	m2		~2,000		
4.7 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/2104/1 (2) Kalk. ind. Parapety wewnętrzne z PVC /analogia/	m		~8,50		
4.8 Nr STWiOR: SST 10 KNR 33/18/1 (1) Kalk, ind. Montaż parapetów zewnętrznych. /analogia/	mb		~8,50		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 Podłogi (Grupa CPV 454)					
5.1 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 202/1103/1 (1) Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, pospółka. (podkład pod chudy beton, i na głębokość posadowienia fundamentu wg projektu. oraz pod płyty chodnikowe wokół budynku)	m3		~35,89		
5.2 Nr STWiOR: SST 2 KNRW 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	m3		~9,74		
5.3 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5.m2	m2		~97,41		
5.4 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1.warstwa	m2		97,41		
5.5 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		97,41		
5.6 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20.mm, zatarte na ostro	m2		97,41		
5.7 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/1116/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		97,41		
5.8 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10.mm , o 2cm.	m2	2,00	97,41		
5.9 Nr STWiOR: SST 7 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych , uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia (folia płynna)	m2		~29,06		
5.10 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2		97,41		
5.11 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2805/3 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4.mm, płytki 20x20,	m2		90,26		
5.12 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10.m2, płytki 12.5x25,	m		~117,90		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 Okładziny ścian, tynki, malowanie, sufity podwieszane (Grupa CPV 454)					
6.1 Nr STWiOR: SST 9 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		~221,92		
6.2 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/2005/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony	m2		90,26		
6.3 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/830/2 Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2		~82,53		
6.4 Nr STWiOR: SST 8 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		221,92		
6.5 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe,	m2		~304,45		
6.6 Nr STWiOR: SST 8 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	m2		~109,93		
6.7 Nr STWiOR: SST 8 KNKRB 2/1402/5 Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem dwukrotne	m2		~221,92		
6.8 Nr STWiOR: SST 8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		~172,79		
6.9 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2803/5 (1) Licowanie ścian zewnętrznych o powierzchni ponad 10.m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych mrozoodpornych, - cokoł dobudówki. /analogia/	m2		~29,240		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
7 Ocieпление ścian zewnętrznych do budowy (Grupa CPV 452)					
7.1 Nr STWiOR: SST 7 Kalk.ind. Montaż listwy cokołowej.	m		29,84		
7.2 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/1 Ocieпление ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		~78,89		
7.3 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/2 Ocieпление ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm, metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		3,06		
7.4 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		~315,56		
7.5 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/2609/6 Ocieпление ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		78,89		
7.6 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/2609/6 Ocieпление ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, ościeża	m2		~3,06		
7.7 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		~5,50		
7.8 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/927/1 Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym. przed nakładaniem wyprawy elewacyjnej	m2		~81,95		
7.9 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		81,95		
7.10 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/927/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ościeżach, szerokość do 15 cm	m2		3,06		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
8 Roboty inne wykończeniowe (Grupa 454)					
8.1 Nr STWiOR: SST 8 Kalk.ind. Dostawa i montaż wycieraczki - mata czyszcząca typu Broxoflex lub podobne . wg projektu. Wyrób gotowy	m2		~1,12		
8.2 Nr STWiOR: SST 8 Kalk.ind. Wykonanie , dostawa i montaż kraty stalowej przy wejściu do budynku (0,8*1,50) wg projektu. Wyrób gotowy.	szt.		~0,84		
8.3 Nr STWiOR: SST 8 Kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku , w systemie punktowego mocowania szkła , wg projektu. Wyrób gotowy.	m2		~1,200		
8.4 Nr STWiOR: SST 8 KNR 231/502/7 Chodniki z płyt betonowych wokół budynku sali gimnastycznej, grubości 5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		~66,184		
8.5 Nr STWiOR: SST 8 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2		~102,068		
8.6 Nr STWiOR: SST 8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		122		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
9 Docieplenie ścian budynku sali gimnastycznej (Grupa CPV 452)					
9.1 Nr STWiOR: SST 7 Kalk. ind. Montaż listwy cokołowej.	m		53,49		
9.2 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm, do ścian. W pozycji uwzględniono wynajem rusztowań i zabezpieczenie okien folią.	m2		~429,41		
9.3 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/1 Doklejenie styropianu gr. 5cm na ściany budynku na elewację północną w celu wysunięcia lica ściany łukowej wg projektu.	m2		~30,02		
9.4 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm, metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		~12,60		
9.5 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/2609/4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		~1 768,36		
9.6 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		~429,41		
9.7 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, ościeża	m2		~12,60		
9.8 Nr STWiOR: SST 7 KNR 17/927/1 Gruntowanie powierzchni ścian przed nakładaniem warstwy elewacyjnej	m2		~442,01		
9.9 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		~429,41		
9.10 Nr STWiOR: SST 9 KNR 17/927/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5mm, na ościeżach, szerokość do 15cm	m2		12,60		
9.11 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2803/5 (1) Licowanie ścian zewnętrznych o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych mrozoodpornych, - cokol hali sportowej. /analogia/	m2		~16,047		