

Kosztorys ofertowy

Sieci zewnętrzne: drenaż, kanalizacja deszczowa

Obiekt: Szkoła Grodziec , 43-386 Świątoszówka
Zamawiający: Gmina Jasienica, 43-385 Jasienica 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Drenaż opaskowy (Kod CPV - 45111240-2)					
1.1 Nr STWiOR: SST 11 KNRW 201/205/2 (1) Wykopy pod drenaż oraz kanalizację deszczową koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	m3		~24,864		
1.2 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m	m2		~41,776		
1.3 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 11/501/5 (3) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir	m3		~8,952		
1.4 Nr STWiOR: SST 1 KNNR 11/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm	m		~29,60		
1.5 Nr STWiOR: SST 11 KNR 216/618/3 (2) Owiniecie izolacji, zbiorniki i powierzchnie płaskie, tkanina techniczna szklana /ANALOGIA/ ułożenie włókniny	m2		42		
1.6 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV	m3		~20,420		
1.7 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV	m3		~20,420		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Instalacja odprowadzania deszczówki (Kod CPV - 45232130-2)					
2.1 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 8/224/8 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, osadnik deszczowy żeliwny/ analogia/: demontaż osadników pvc na istniejących rurach deszczowych	szt		4		
2.2 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 8/222/9 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi.125-160.mm / analogia/: demontaż osadników pvc na istniejących rurach deszczowych	m		6		
2.3 Nr STWiOR: SST 11 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05.m2, beton żwirowy, grubość do 20.cm	szt		~1,000		
2.4 Nr STWiOR: SST 11 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1.m2, głębokość ponad 10.cm	szt		1		
2.5 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1321/1 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi.110.mm, montaż tulei ochronnej z uszczelką w miejscu włączenia do studni betonowej	szt		1		
2.6 Nr STWiOR: SST 11 KNR 215/211/3 Osadniki deszczowe żeliwne, Dn.150.mm / analogia/: montaż osadników deszczowych pvc fi 160mm	szt		4		
2.7 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi.110.mm, montaż podejść pod rury deszczowe	m		6		
2.8 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi.110.mm	m		~30,500		
2.9 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1610/1 (1) Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50.m, Fi.do 150.mm, betonowych	próba		1		
2.10 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1417/2 (2) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi.315-425.mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP	szt		1		
2.11 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1417/2 (3) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi.315-425.mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne	szt		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne (Kod CPV - 45232440-8)					
3.1 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	m3		~1,663		
3.2 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 11/501/5 (3) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir	m3		~0,475		
3.3 Nr STWiOR: SST 11 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm ściany osadnika	szt		1		
3.4 Nr STWiOR: SST 11 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm, ściany osadnika	szt		1		
3.5 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm, montaż tulei ochronnej z uszczelką w miejscu włączania do osadnika.	szt		1		
3.6 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm	m		9,50		
3.7 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 4/1610/1 (1) Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·do 150·mm, betonowych	próba		1		
3.8 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV	m3		~1,069		