

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej nr 490338S / Na Węgrach/ w sołectwie Międzyrzecze Dolne. Dł. drogi 200,00m , szer. od 3,20m-3,50m
Km 0+000- km 0+200

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
I	Nawierzchnia , Pobocza		
1	KNNR-6 0802-0410 SST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej grubości 6cm. /13,00x4,00/+3,00x2,00/=58,00m2	m2	58,00
2	KNNR-6 1005-0600 SST D-04.03.01 Czyszczenie istniejącej nawierzchni mechanicznie. /15,00+3,50x0,5x17,00/+3,50+3,20x0,5x50,00/+3,20x133,00/=750,35m2	m2	750,35
3	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Dwukrotne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. 750,35m2	m2	750,35
4	KNNR-6 0108-0100 SST D-04.08.00 Wyrównanie nierówności i kolein nawierzchni mieszanką asfaltobetonową w ilości 75kg/m2 /750,35m2 x 0,085t/m2/ = 63,75t	t	63,75
5	KNNR-6 0309-0203 i 0309-0208 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. 750,35m2	m2	750,35
6	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie poboczy 2 strony grubości 8cm i szerokości do 40cm. /200,00x0,40/x2str. = 160,00m2	m2	160,00
7	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-35mm grubości 15cm. 160,00m2	m2	160,00
8	KNNR-6 1002-0200 SST D-05.03.10 Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową jednokrotnie. 160,00m2	m2	160,00
9	KNNR-6 0309-0303 i 0309-0308 D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna 6cm grubości z transportem mieszanki bitumicznej /wjazdy /, z uwzględnieniem profilowania podłoża i utwardzenia podbudowy mieszanką kruszywa łaman. gr.do7cm./6,00x2,00x5szt/+16,00x2,50/+12,00x1,50/=118,00m2	m2	118,00

Drogi i Mosty
Wykonawstwo, projekt i nadzór inwestorski
Stanisław Łukaszyński
43-438 Brenna, ul. Spokojna 2
NIP/548-102-57-13