

D-01.02.01 Karczowanie zagajników i krzewów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzaków wraz z koszeniem traw i chwastów.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z obustronną wycinką krzaków wraz z koszeniem traw i chwastów na całej szerokości pasa drogowego i skarp rowów.

2. MATERIAŁY - Nie występują

3. SPRZĘT

Do wycinki krzaków należy zastosować piły mechaniczne, piły ręczne koparki podsiębierne
Do koszenia traw i chwastów należy zastosować kosiarki bijakowe i kosy spalinowe.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Szczegółowe zasady wykonania robót

Wycince krzaków podlegają wszystkie krzaki porastające pas drogowy i skarpy rowów Wycince podlegają również odrosty drzew i odziomki pozostałe po wcześniejszych wycinkach. Wycinkę należy prowadzić tak, aby teren po wycince był równy, bez wystających z gruntu odziomków (nowych i starych) i zbyt wysoko obciętych gałęzi.

Gałęziówka pozostała po wycince podlega zagospodarowaniu przez Wykonawcę robót we własnym zakresie.

Koszenie traw i chwastów polega na skoszeniu całego pasa drogowego. Po oczyszczeniu pasa drogowego z krzaków należy wykonać koszenie. Całość pasa drogowego należy wykosić kosiarkami bijakowymi, a w obrębie znaków, pacholek, drzew, barier i pozostałych elementów pasa drogowego koszenie winno odbywać się za pomocą kos spalinowych.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli przy wycince krzaków podlega kompletność (na całej długości i szerokości pasa drogowego) dokonanej wycinki krzaków i odziomków. Roboty te uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli wycinka została wykonana na równi z gruntem. W przypadku stwierdzenia występowania odrostów i odziomków ponad teren gruntu, roboty uznaje się za nie wykonane zgodnie z wymogami SST i podlegają one poprawce.

Kontroli koszenia traw i chwastów podlega kompletność wykonania koszenia całej długości i szerokości pasa drogowego.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Szczegółowe zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli zostały one wykonane zgodnie z pkt. 4 i uzyskały pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru robót dokonaną na podstawie Kontroli jakości robót zgodnie z pkt. 5.