

Przedmiar Robót
Remont chodnika przy drodze nr 490422S „Spółdzielcza” w Międzyrzeczu Górnym
Odcinek długości 79,00m.

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
Nawierzchnia , Obrzeża			
1	KNR SEK 06 0105-0200 SST D-05.03.11 Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltobetonowej spoiny podłużnej gr. 6cm. 82,00m	m	82,00
2	KNNR-6 0806-0200 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 30x15x100cm. 79,00mb	m	79,00
3	KNNR-SEK 06-01 0103-0601 SST D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm /25% powierzchni chodnika/. /79,00x1,45/x0,35 = 40,09m2	m2	40,09
4	KNNR-6 0403-0301 SST D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej./10m-najazdowy,69m zwykły/ z wykonaniem rowka. Razem- 79,00m	m	79,00
5	KNNR-6 /0605-0200/ D-08.05.00 Wykonanie ławy z betonu B-15 pod krawężnik w ilości 0,12m3/m./79,00x0,12/= 9,48m3	m3	9,48
6	KNNR-6 1005-0600 SST D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie. /79,00x 1,45śr./= 114,55m2	m2	114,55
7	KNNR-6 0108-0100 SST D-04.08.00 Wyrównanie istniejących nierówności asfaltobetonem ACW11. 6,00t	t	6,00
8	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm /spoina/ przy krawężniku/ wraz z transportem masy bitumicznej. /79,00x0,25śr./ = 19,75m2	m2	19,75
9	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm w chodniku wraz z transportem masy bitumicznej. /79,00x1,45śr./ = 114,5m2	m2	114,55

INSPEKTOR NADZORU
Budowa Drog i Mostów
Stanisław Łamarski
43-438 BRĘNIA, ul. Spokojna 2
Nr upr. 137/R1/B-B.
NIP 549-130-57-10, REGON 070299868