

Przedmiar Robót  
Remont drogi gminnej nr 490457S /Kopiec/ w sołectwie Mazańcowice.  
Odcinek długości 89,00m od drogi nr W1420 .

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
<b>I</b>	<b>Nawierzchnia , Pobocza ,Odwodnienie</b>		
1	KNNR-6 0802-0310 SST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej grubości 5cm /89,00x1,00/= <b>89,00m2</b>	m2	89,00
2	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża /podbudowy z kruszywa łamanego / mechanicznie grubości do 6cm z odwozem urobku w miejscu. <b>89,00m2</b>	m2	89,00
3	KNNR-1 0201-0400 SST D-02.01.01 Korytowanie w gr. kat.4 gł.35 z odwozem urobku do 1km /60,00x1,40x0,45/+6,00x1,40+0,40x0,5/x0,45/+ /23,00x0,40x0,45/= <b>44,37m3</b>	m3	44,37
4	KNR 9-11 0101-0100 D-04.02.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS-60 /poszerzenie/ /60,00x2,20/+6,00x1,70/+23,00x1,20/= <b>169,80m2</b>	m2	169,80
5	KNNR-6 0106-0400 SST D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku lub pospółki żwirowej grubości 15cm. /60,00x1,40/+1,40+0,40x0,5/x6,00/+ /23,00x0,40/ = <b>98,60m2</b>	m2	98,60
6	KNNR-6 0113-0201 SST D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych grubości 20cm- warstwa dolna. <b>98,60m2</b>	m2	98,60
7	KNNR-6 0113-0501 SST D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm grubości 10cm -warstwa górna. <b>98,60m2</b>	m2	98,60
8	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową między warstwami. /60,00x1,40/+6,00x1,40+0,40x0,5 //+ /23,00x0,40/+89,00x1,00/ = <b>187,60m2</b>	m2	187,60
9	KNNR-6 0308-0303 i 0308-0308 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 6cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>187,60m2</b>	m2	187,60
10	KNNR-6 0309-0303 i 0309-0308 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 grubości 6cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>187,60m2</b>	m2	187,60
11	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie pobocza mieszanką kruszyw łamanych 0-31mm grubości 20cm jednostronnie./89,00x0,30/ = <b>26,70m2</b>	m2	26,70
12	KNNR-6 1002-0200 SST D-05.03.10 Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>26,70m2</b>	m2	26,70
13	KNNR-1 0514-0101 SST D.06.01.01 Ułożenie płyt ażurowych betonowych 100cmx75cm ułożone na 10cm grubości betonie B-20 wraz z robotami ziemnymi. /29,00x1,00m/ = <b>29,00m2</b>	m2	29,00

INSPEKTOR MAREK  
Budowa Dróg i Mostów  
Stanisław Marski  
43-436 BRENNÓW Spokojna 2  
Nr upr. 137/81/8-B.  
NIP 520-177-77-77