

# Przedmiar Robót

Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 1641/1 i 1642/15 („Topolowa”) w sołectwie Jasienica

Długość 141,00m szerokość 4,00m.

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
<b>I</b>	<b>Nawierzchnia , Pobocza ,Rowy</b>		
1	KNNR-6 0802-0310 SST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej grubości 5cm /9,00x2,00/+4,00x2,00/ = <b>26,00m2</b>	m2	26,00
2	KNNR-1 0201-0400 SST D-02.01.01 Korytowanie w gr. kat.4 gł. z odwozem urobku. /Poszerz. na całej długości i podłoże w km 0+054 do 0+100/. /141,00x1,80x0,80/+46,00x4,80x0,20/ = <b>247,20m3</b>	m3	247,20
3	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża grubości 10cm /40,00x4,80/ = <b>192,00m2</b>	m2	192,00
4	KNNR-6 0111-0200 SST D-04.05.01 Stabilizacja istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi głęb. 30cm. Klasa drogi KR-2 /141,00x4,80/+2,50x4,00x0,5x2str./ = <b>686,80m2</b>	m2	686,80
5	KNNR-6 0113-0500 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa górna gr. 5cm z kruszywa łaman. mieszanka 0-31,5mm,lub frezu asfaltowego. <b>686,80m2</b>	m2	686,80
6	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo./141,00x4,00/+2,50x4,00x0,5x2str./= <b>574,00m2</b>	m2	574,00
7	KNNR-6 0308-0103 i 0308-0108 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-16 grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>574,00m2</b>	m2	574,00
8	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>574,00m2</b>	m2	574,00
9	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw łam. 0-31,5 mm gr.10cmi szer.40cm /141,00x0,40x2str/= <b>112,80m2</b>	m2	112,80
10	KNNR-6 1002-0200 SST D-05.03.10 Powierzchniowe utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5-8mm i emulsją asfaltową. <b>112,80m2</b>	m2	112,80
11	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łaman. -mieszanka 0-31,5 mm gr.i do 12cm -wjazdy do posesji./6,00x2,00/x2szt = <b>24,00m2</b>	m2	24,00
12	KNNR-6 0605-0501 D-03.01.01 Montaż ścianek czołowych betonowych prefabrykow. wraz robotami ziemnymi dla przepustów F-40cm. <b>1,00szt</b>	szt	1,00
13	KNNR-1 0514-0101 SST D.06.01.01 Płyty ażurowe betonowe 40x60x8cm ułożone na 10cm betonie B-15 w skarpach rowów wraz z wyprofilowaniem skarp pod płyty i plantowaniem przestrzeni wokół płyt. /8szt+4szt+6szt/x0,24m2 = <b>4,32m2</b>	m2	4,32
14	KNNR-1 0201-0400 SST D-02.01.01 Korytowanie w gr. kat.4 gł. z odwozem urobku. /rowy str. prawa. /54,00+39,00+25m/ = 118,000m x0,60x0,70/ = <b>49,56m3</b>	m3	49,56

INSPEKTOR NADZORU  
Budowa Dróg i Mostów  
Stanisław Jarmarski  
43-438 BRENNÓW Spokojna 2  
Nr upr. 137/81/B-B.  
Alp 512 102 5113, Began 070269863