

Przedmiar Robót  
Remont nawierzchni placu k/ O.S.P. w sołectwie Rudzica . Aktualizacja

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
<b>I</b>	<b>Nawierzchnia , Pobocza ,Rowy</b>		
1	KNR SEK 06-01 0106-0400 SST D-05.03.11 Cięcie szczeliny podłużnej w nawierzchni asfaltobeton. grubosci 5cm /obcięcie krawędzi/ <b>24,00m</b>	m	24,00
2	KNNR-6 1301-0700 analogia SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża grubości 8cm na całej powierzchni. /3,30x15,00/+7,00x9,30/+18,50x20,00/ = <b>484,60m2</b>	m2	484,60
3	KNNR-6 0113-0500 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa górna gr. 5cm z kruszywa łaman. mieszanka 0-31,5mm /materiał inwestora/. <b>484,60m2</b>	m2	484,60
4	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową jednokrotnie. <b>484,60m2</b>	m2	484,60
5	KNNR-6 0308-0203 i 0308-0108 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>484,60m2</b>	m2	484,60
6	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 grubości 4cm z transportem mieszanki bitumicznej. <b>484,60m2</b>	m2	484,60

INSPEKTOR NADZORU  
Budowa Dróg Powiatowych  
Stanisław Zamarzki  
43-438 BRENNA, ul. Spokojna 2  
Nr upr. 137/P1/B-B.  
NIP 640-410 33-13, REGON 070269863