

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 490170S "Pielgrzymkowa" w sołectwie Bielowicko od km 1+547 do km 2+010 .

Długość odcinka 463,00m . /Powódź-czerwiec 2013r./

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
I	Nawierzchnia , Pobocza		
1	KNNR-6 0802-0410 SST D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm -30% powierzchni. /90,00x3,20śr./+/373,00x3,55śr./ =1612,15m2x39% = 483,65m2	m2	483,65
2	KNNR-6 1005-0600 SST D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie. /90,00x3,20śr./+/373,00x3,55śr./ = 1612,15m2	m2	1612,15
3	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową dwukrotne. 1612,15m2	m2	1612,15
4	KNNR-6 0108-0100 SST D-04.08.00 Wyrównanie istniejących nierówności asfaltobetonem ACW11 10,00t	t	10,00
5	KNNR-6 0308-0203 i 0308-0208 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1612,15m2	m2	1612,15
6	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1612,15m2	m2	1612,15
7	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie poboczy obustronnie grubości 12m i szer. do 50cm. /463,00x0,50x2str./= 463,00m2	m2	463,00
8	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw.0-31,5mm gr.25cm i szer.50cm obustronnie . 463,00m2	m2	463,00
9	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łaman. -mieszanka 0-31,5 mm gr.i do 12cm wjazdu.str. lewa /5x2/+/6x2/+/5x1/+/18x3,5/+/str. prawa/9x3/+/8x2/+/5x2/+/8x2/+/7x2/+/6x2/+/6x2/+/6x2/ = 209,00m2	m2	209,00