

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej -odcinek 1 nr 490157S Dworcowa w sołectwie Grodziec km 0+014-0+357 dł 343m
 od DP Kasztanowa. Odcinek 2 nr 490159 Dworcowa w sołectwie Grodziec km 0+005-0+252 dł. 247m od
 przejazdu kolejowego do końca lasu. Odcinek 3 nr 490143 Dworcowa w sołectwie Świątoszówka km 0+404-
 0+474 dł. 70m od posesji p.Kielar do mostu.

| Lp. | Opis robót , podstawa wyceny | j.m. | Ilość |
|----------|---|----------|---------|
| I | Nawierzchnia , Pobocza ,Rowy | | |
| 1 | KNNR-6 0802-0410 SST D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm z odwozem części urobku do 1km. /3,50x4,00x0,5/x2str.+/343,00x3,20/+20m2 poszerz. na łukach+/247,00x3,20/+70,00x3,00/= 2132,00 m2 | m2 | 2132,00 |
| 2 | KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie podłoża grubości 10cm na całej szerokości . /3,50x4,00x0,5/x2str.+/343,00x4,20/+20m2 poszerz. na łukach+/247,00x4,20/+70,00x4,00/= 2792,00 m2 | m2 | 2792,00 |
| 3 | KNNR-6 0111-0200 SST D-04.05.01 Stabilizacja istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi głęb. 30cm. Klasa drogi KR-2 /3,50x4,00x0,5/x2str.+/343,00x4,20/+20m2 poszerz. na łukach+/247,00x4,20/+70,00x4,00 = 2792,00m2 | m2 | 2792,00 |
| 4 | KNNR-6 0113-0500 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa górna gr. 6cm z kruszywa łaman. mieszanka 0-31,5mm,lub frezu asfaltowego. 2792,00m2 | m2 | 2792,00 |
| 5 | KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo. 2132,00 m2 | m2 | 2132,00 |
| 6 | KNNR-6 0308-0203 i 0308-0108 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 2132,00 m2 | m2 | 2132,00 |
| 7 | KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-11grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 2132,00m2 | m2 | 2132,00 |
| 8 | KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw łam. 0-31,5 mm gr.10cmi szer.50cm /660,00x0,50/x2str.= 660,00m2 | m2 | 660,00 |
| 9 | KNNR-6 1002-0200 SST D-05.03.10 Dwukrotne utwardzenie poboczy grysami kamiennymi 5mm i 5-8mm i emulsją asfaltową. 660,00m2 | 2- m2 | 660,00 |
| 10 | KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łaman. -mieszanka 0-31,5 mm gr.i do 12cm -wjazdy do posesji./6,00x3,0/x4szt = 72,00m2 | m2 | 72,00 |