

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej nr 490402S "Wygrabowicka" w sołectwie Międzyrzecze Górne
od km 0+001,5 do km 0+574,5. Długość odcinka 573,00m . /Powódź-czerwiec 2013r./

Lp.	Opis robót , podstawa wyceny	j.m.	Ilość
I	Nawierzchnia , Pobocza		
1	KNNR-6 0802-0410 SST D-01.02.04 Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm -50% powierzchni. /573,00x2,82śr./=1615,86m ² x50%= 807,93m²	m ²	807,93
2	KNNR-6 1005-0600 SST D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie. 1615,86m²	m ²	1615,86
3	KNNR-4 1005-0700 SST D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo.. 1615,86m²	m ²	1615,86
4	KNNR-6 0308-0203 i 0308-0208 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa wiążąca ACW-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1615,86m²	m ²	1615,86
5	KNNR-6 0309-0213 i 0309-0217 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-11 grubości 5cm z transportem mieszanki bitumicznej. 1615,86m²	m ²	1615,86
6	KNNR-6 1301-0700 SST D-06.03.01 Ścinanie i profilowanie poboczy obustronnie grubości 12m i szer. do 50cm. /573,00x0,40x2str./= 458,40m²	m ²	458,40
7	KNNR-6 0113-0600 SST D-04.04.04 Utwardzenie poboczy mieszanką kruszyw. 0-31,5mm gr.25cm i szer.50cm obustronnie . 458,40m²	m ²	458,40
8	KNNR-1 0201-0400 SST D-02.01.01 Korytowanie pod nawierzchnię w gr.kategorii 4 z odwozem urobku. /32,00x3,20x0,40/= 40,96m³	m ³	40,96
9	KNR 9-11 0101-0100 D-04.02.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną TS-60 -1warstwa /32,0x3,20/= 102,40m²	m ²	102,40
10	KNNR-6 0113-0600 SST D.04.04.04 Podbudowa warstwa z kruszywa łamanego -mieszanka 0-61mm grubości 35cm. /32,00x3,20/ = 102,40m²	m ²	102,40
11	KNNR-6 0309-0303 SST D-05.03.05 Asfaltobeton warstwa ścieralna ACS-8 gr. 6cm wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem łaman. -mieszanka 0-31,5 mm gr.i do 12cm wjazdu.str. lewa /6x3/+/6x2x3sz/ +str. p /6x2x8sz/+/6x3/ = 168,00m²	m ²	168,00