

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Mazańcowicach  
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Mazańcowice 0009, działka nr 1734/37  
INWESTOR : Gmina Jasienica,  
ADRES INWESTORA : 43-385 Jasienica 159

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych  
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,600	
				RAZEM	8,600
2	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 8,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,600	
				RAZEM	8,600
3	KNR 2-01 d.1 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 171,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,900	
				RAZEM	171,900
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
4	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 8,60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,600	
				RAZEM	8,600
5	KNR AT-04 d.2 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - analogia - ułożenie biowłókniny 171,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,900	
				RAZEM	171,900
6	Kalk. indyw. d.2	Wykonanie nawierzchni z mat POLY-EASI 171,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,900	
				RAZEM	171,900
<b>3</b>		<b>Wypożyczenie</b>			
7	kalk. indyw. d.3	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z transportem i montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. indyw. d.3	Huśtawka podwójna z transportem i montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. indyw. d.3	Piaskownica 2x2m z transportem i montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. indyw. d.3	Siatka na piaskownicę 2x2m 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. indyw. d.3	Karuzela talerzowa fi=1,20m z transportem i montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. indyw. d.3	Bujak HDPE na sprężynie z transportem i montażem 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. indyw. d.3	Ławka żeliwna z oparciem z transportem i montażem 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	kalk. indyw. d.3	Kosz na śmieci stalowy, zadaszony 30l z transportem i montażem 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	kalk. indyw. d.3	Regulamin Placu Zabaw z transportem i montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
16	KNR 2-09 d.4 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - analogia - wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów - moduł 2,5 m 51,60	m m	 51,600	
				RAZEM	51,600
17	KNR 2-23 d.4 0402-03	Montaż furtki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000