

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na działce ew. 464/4 w sołectwie Roztropice  
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr 464/4, obręb: Roztropice, Roztropice  
INWESTOR : Gmina Jasienica,  
ADRES INWESTORA : 43-385 Jasienica 159

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych  
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2019

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania i informacje uzupełniające.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR jak i deklaracji producentów dostarczających urządzenia wraz z montażem.

Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	180,00	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d.1	0416-01	9,00	m <sup>3</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2	0218-02	9,00	m <sup>3</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - Analogia - Ułożenie biowłókniny z nasionami traw	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	180,00	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNR 2-31	Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-06	180,00	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
<b>3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
6	kalk. indyw.	Zestaw zabawowy z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. indyw.	Huśtawka dwuosobowa z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. indyw.	Karuzela z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. indyw.	Bujak kwiatek z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. indyw.	Urządzenie Wyciskanie siedząc/Wyciąg górny z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. indyw.	Urządzenie Twister/Wahadło z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. indyw.	Ławka żeliwna z oparciem z transportem i montażem	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. indyw.	Kosz na śmieci z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem z transportem i montażem	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000