

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 UKRYCIE INSTALACJI ODGROMOWEJ (etap I i II)				
1.1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe + dzierżawa	kolumna	2		
1.2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe + dzierżawa	kolumna	7		
1.3 Wycięcie pasa 10 cm faktury zewnętrznej, usunięcie izolacji termicznej, i ponowne założenie izolacji termicznej ze siatką i warstwą tynku po montażu inst. odgromowej.	mb	~56,00		
1.4 Demontaż istn. zwodów na ścianie i montaż ponownie przewodów odprowadzających inst. odgromowej na budynkach, pręt do Fi·10·mm, w rurce PCV pod izolacją, + puszka pomiarowa + pomiar inst. odgromowej /OST/	mb	~56,00		
1.5 Wykopy o ścianach pionowych przy ścianie fundamentowej fundamentowej, głębokość do 0,80·m w gruncie kategorii IV, dla przeniesienia uziemia zwozu (przy klimatyzatorze)	m3	~0,96		
1.6 Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze jak na elewacji w miejscu przecięcia	m2	~11,200		

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Jedn.	Wartość
1 Kod CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian COKÓŁ ŚCIANY- [cz. III docieplenia]			
1.1 Odbicie tynków zewnętrznych cokołu - tynk cementowy wraz z usunięciem gruzu z placu budowy	~78,92	m2	
1.2 Tynki zwykłe kategorii II; ściany płaskie	78,92	m2	
1.3 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8·m/m2, grubości do 4·cm, (piaskowiec, wapień miękki)	78,92	m2	
2 SCHODY PRZY WEJŚCIU DO SALI ŚLUBÓW			
2.1 Rozebranie posadzek i stopni, jednolitych cementowych, lastrykowych, wywiezienie gruzu poza plac budowy,	~7,23	m2	
2.2 Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, (piaskowiec)	~3,49	m2	
2.3 Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość 32 cm, (piaskowiec) wejście do sali ślubów	~8,50	m	
2.4 Cokoliki o wysokości do 20·cm, (piaskowiec - materiał jak posadzki)	~3,20	m	
3 SCHODY PRZY WEJŚCIU DO KUCHNI			
3.1 Rozebranie posadzek i stopni, jednolitych cementowych, lastrykowych, wywiezienie gruzu poza plac budowy	~19,67	m2	
3.2 Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, (piaskowiec)	~11,10	m2	
3.3 Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość 32 cm, (piaskowiec) wejście do sali ślubów	~17,50	m	
3.4 Cokoliki o wysokości do 20·cm, (piaskowiec- materiał jak posadzki)	~4,50	m	

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kod CPV: 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych WYMIANA OKIEN				
1.1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach - kolor: dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~86,78		
1.2 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCW, okna uchylno-rozwieralne jednodzielnne, od 1,00 do 1,50·m2, osadzanie na dyblach - kolor: dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~12,96		
1.3 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCW, okna uchylno-rozwieralne jednodzielnne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach - kolor: dąb rustykalny /SST 03-003/	m2	~7,61		
1.4 Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych szklonych na drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe szklone ponad 2,5 m2, osadzanie na dyblach - kolor jak stolarki	m2	~3,240		
1.5 Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych stalowych, oraz wewnętrznych parapetów betonowych oraz usunięcie ich z placu budowy /SST 03-003/	m	~157,60		
1.6 Dostawa i montaż parapetów zewnętrzne - z blachy powlekanej kolor brąz (odcień uzgodnić z inwestorem) o szerokości 33 cm w rozwinięciu /SST 03-003/	mb	~78,80		
1.7 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych - profil PCV komorowy o szerokości 32 cm /OST/	mb	~78,80		
1.8 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, szpalety) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) oraz malowanie	m2	~55,73		
2 Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna DOCIEPLENIE ŚCIAN				
2.1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą akrylową, - warstwa styropianu 10 cm wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń /SST 03-003/	m2	~548,52		
2.2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, - ościeża i szpalety, styropian 2 cm + 1 warstwa siatki, wykonanie jak ścian	m2	~55,73		
2.3 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wysokości 2,50 m od terenu wraz z wykonaniem niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń. /SST 03-001/	m2	~44,18		
2.4 Malowanie lakierobejcą elementów okapu dachu uprzednio malowanego, w kolorze dąb rustykalny 1-krotne, ponad 1,0·m2 /SST 03-002/	m2	~130,65		
2.5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne, balustrady, 2-krotne /OST/	m2	~63,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne /OST/	m2	~6,725		
2.7 Demontaż i montaż rur spustowych na nowych hakach po wykonaniu docieplenia	m	~63,50		
2.8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne - podkładową + nawierzchniową kolor brąz /SST 03-002/	m	~159,00		
2.9 Demontaż istn. zwodów na ścianie i montaż nowych przewodów odprowadzających inst. odgromowej na budynkach, pręt do Fi-10-mm, w rurce PCV pod izolacją, + puszka pomiarowa + pomiar inst. odgromowej /OST/	kpl	~5,00		
2.10 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II na ścianach + szpałdowanie, podłoże: cegła,- do 2-m2 (w 1 miejscu) /OST/	m2	~3,25		