


UWAGI:
PARTER:
okna kolor antracytowy RAL 7016
parapety na poziomie parteru aluminiowe w kolorze stolarki okiennej RAL 7016
wszystkie obróbki blacharskie osadzone w ścianie tynkowanej należy wykonać z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016
PIĘTRO:
okna kolor antracytowy RAL 7016
parapety I obróbka szpalet z blachy miedzianej
wszystkie obróbki blacharskie osadzone w ścianie "miedzianej" należy wykonać z blachy miedzianej

Kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej osadzone w ścianie miedzianej należy wykonać z miedzi
Kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej osadzone w ścianie tynkowanej aluminowe w kolorze RAL 7016
Napowietrzanie pionów sanitarnych należy wykonać z blachy miedzianej
Podstawy kominów należy oblaszyć blachą miedzianą natomiast elementy systemowe, których wykonanie nie będzie możliwe z blachy miedzianej malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

tynk o wyglądzie kamienia naturalnego z miką i kruszywami kwarcowymi kolor grafitowy (kolor dobrać na podstawie próbki przygotowanej przez wykonawcę)

blacha miedziana na rąbek stojący
na ścianach blacha miedziana na rąbek kątowy

UWAGI:
_wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
_wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem;
_projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji oraz innymi projektami branżowymi
_szczegółowe rozmieszczenie i wymiary pozycji konstrukcyjnych naniesiono na schematach konstrukcyjnych;
_elementy i materiały użyte do wykonania obiektów objętych opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.
_podane wysokości parapetów (hp) mierzone są od poziomu wykończonej posadzki

43_100 Tychy
ul_Barona_30 pok_425
e-mail_biuro@zoba.com.pl
tel_691_850_018
504_452_642
ZOBA ARCHITEKCI

_inwestor
Gmina Jasienica
Jasienica 159
43-385 Jasienica

_projekt
ROZBUDOWA BUDYNKU JASIENICA 159 POD POTRZEBY OSP W JASIENICY
Jasienica 159
dz. nr: 406
obręb: 0005 Jasienica
Sekcje:6.120.29.22.3.4

_rysunek
ELEWACJA ZACHODNIA

_faza
PROJEKT WYKONAWCZY

_branża
ARCHITEKTURA

_projektant:
mgr inż. arch. Grzegorz Dutka
nr uprawnień:62/SLOKK/2016/2

_sprawdzający:
mgr inż. arch. Szymon Wróblewski
nr uprawnień:48/SLOKK/2014/2

| _data | _skala | _rysunek |
|---|---|---|
| 2018-11-30 | 1:100 | PW.8 |

_plik OSP_PW_2018_01_29.pln

_strona