

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	gzyms		
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 723,52		
2	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 79,4		
3	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 10		
4	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku przy okapie dachu na szerokości 1,2 m m2 79,4		
5	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas blachy na gzymsie pod rynną m2 87,34		
6	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn rozebranie gzymsu ceglanoego m3 16,317		
7	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowania dachu na styk m2 119,1		
8	rozbiórka izolacji z wełny mineralnej na szerokości 1,2m wraz z zabezpieczeniem materiału przed zamoknięciem i uszkodzeniem m2 95,28		
9	Wzmocnienie krokwi deskami grub.32mm - dwustronnie wraz z przedłużeniem krokwi istniejącej docliżyć materiał drewniany na krokiew o długości 0,5m 12x14 oraz śruby d=10x200mm 5 sztuk na krokiew m 120		
10	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków - dwukrotna DREWNOCHRON m2 437,152		
11	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 cegły podmurowanie rozebranego gzymsu m3 6,948		
12	Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na szer. 1 cegły pomiędzy krokwiami m 79,4		
13	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1cegły - poziomych pomiędzy krokwiami m 79,4		
14	Uzupełnienie tynków zewn. cementowych kat.III ścian, loggii, balkonów		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów, o pow. w 1-miejscu do 1m2 pomiędzy krokiewiami m2 39,7		
15	Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa wełna mineralna z odzysku m2 95,28		
16	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej m2 134,98		
17	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia blacha z odzysku m2 79,4		
18	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia nowa blacha m2 119,1		
19	Wymiana desek czołowych m 79,4		
20	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - rynny półokrągłe d=15cm m 79,4		
21	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej - rury okrągłe d=16cm m 30		
22	podbitka okapu dachu z listew o szerokości do 80mm wraz z malowaniem DREWNOCHRONEM. m2 39,7		
23	czas pracy rusztowań ze wzoru $c=N/sxw$ mg 3.000		
24	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km m3 16,31		
25	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km m3 16,31 x 9		
26	opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 16,31		
RAZEM			

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	elewacja		
27	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 drzwi wejściowe główne do budynku m2 5,49		
28	Stolarka z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 drzwi dwuskrzydłowe wejściowe główne, przyjęć jak w specyfikacji technicznej m2 5,49		
29	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III na ościeżach, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ościeża do 15cm wokół drzwi m 15,8		
30	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej tynk pod rozebranym gzymsem do wysokości krawędzi okien skucie 100% m2 79,4		
31	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 1m2 szt 15		
32	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej tynk na cokole budynku skucie 100% m2 31,99		
33	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej pozostała część elewacji skucie 70% m2 334,63 x 0,7		
34	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km z odbitych tynków m3 10,369		
35	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km m3 10,36 x 9		
36	opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 10,36		
37	przeróbka krat prostych zmiana sposobu mocowania m2 15		
38	Obsadzenie w ścianach z cegieł krat stalowych szt 15		
39	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej, w ścianach		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1cegły pęknięcie na elewacji na cokole m 3		
40	Wykonanie tynków zwykłych zewn. kat.III na ościeżach, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ościeża do 15cm okna w cokole budynku m 41		
41	Uzupełnienie tynków zewn. zwykłych kat.III, ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów, o pow. w 1-miejscu do 1m2 w cokole budynku m2 31,99		
42	Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie farbą CERESIT CT16 - jednokrotne m2 38,14		
43	wklejenie warstwy siatki na cokole budynku m2 31,99		
44	wklejenie warstwy siatki w ościeżach okien w cokole budynku m2 6,15		
45	ochrona narożników wypukłych w oknach w cokole budynku mb 41		
46	Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie farbą CERESIT CT16- jednokrotne pod ułożenie tynku marmurkowego m2 38,14		
47	tynk marmurkowy na cokole budynku m2 31,99		
48	tynk marmurkowy na ościeżach okien m2 6,15		
49	Zabezpieczenie folią budowlaną okien i parapetów w cokole budynku m2 19,2		
50	Wykonanie tynków zwykłych zewn. kat.III na ościeżach, na podłożach z cegieł, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ościeża do 15cm na pozostałej cz. elewacji przyjąć 70% odtworzenia m 183,8 x 0,7		
51	Uzupełnienie tynków zewn. zwykłych kat.III, ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, o pow. w 1-miejscu do 5m2 przyjęto odtworzenie 70% tynków+100% w części pod gzymsem do krawędzi okien m2 313,64		
52	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, o pow. w 1-miejscu do 5m2 m2 414,03		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
53	tynek marmurkowy w wejściu do budynku ze względu na małe powierzchnie R przyjąć jak na ościeżach m2 21,038		
54	Pgruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT - jednokrotne elewacja przed malowaniem m2 414,03		
55	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - elewacji, tynki gładkie przyjąć M=1,4 ze względu na nakrop cementowy na elewacji m2 414,03		
56	czas pracy rusztowania wg wzoru $c=N/sxw$ mg 2.400		
57	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 w wejściu do szkoły m2 29,849		
58	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku w wejściu do szkoły m2 29,84		
59	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów w wejściu do szkoły m2 14,8		
60	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian w wejściu do szkoły m2 15,04		
61	Zabezpieczenie posadzki i okien w wejściu do budynku, okien na elewacji i połaci dachu na elewacji od strony boiska folią budowlaną m2 154,52		
RAZEM			

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	łazienki roboty rozbiórkowe		
62	Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru kpl 4		
63	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki kpl 6		
64	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską fajansową kpl 7		
65	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 6		
66	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego d=15-20mm m 18		
67	Demontaż rurociągu z rur PCW d=50-100mm na ścianach budynku m 10		
68	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW d=110mm szt 4		
69	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu: wpustu żeliwnego podłogowego d=50mm szt 2		
70	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5m2 kpl 2		
71	Zerwanie cokołka lastrikowego m 50		
72	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 16,16		
73	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach po rozerbranych płytkach m2 16,16		
74	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej gr. 1/2 cegły kabiny sanitarne m2 18,382		
75	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 ramy drzwiowe w ścianach działowych wewnątrz toalet szt 2		
76	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie) m2 41,27		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
77	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 119,692		
78	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły otwór na drzwi do toalety nauczycielskiej m3 0,945		
79	Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nierówności 4cm skucie zaokrągłeń w drzwiach wejściowych do łazienek m2 4,2		
80	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km m3 3,51		
81	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km m3 3,51 x 9		
82	opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 3,51		
RAZEM			

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	odtworzenie łazienek		
83	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - zbrojone bednarką w otworze drzwiowym do w.c nauczycieli m3 0,038		
84	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegły o pow.otworu do 2m2 drzwi do w.c. nauczycieli szt 1		
85	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III na ościeżach, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ościeża do 15cm wc nauczycieli m 10		
86	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegły ścianki działowe w kabinach sanitarnych m2 27,54		
87	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie wapiennej dla belek stalowych o głębokości 1 cegły dla wieńca żelbetowego gniazdo 8		
88	wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach w kabinach sanitarnych m3 0,211		
89	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - belek i podciągów m2 3,285		
90	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych d=8mm kg 24,91		
91	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych do 6mm kg 10		
92	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych słup w łazience 100x100 m belki 3,25		
93	Obsadzenie drzwi drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegły o pow.otworu do 2m2 do kabin wc i przejściowe szt 8		
94	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem-wap.o głęb. i szer. 1/2x1/2 cegły pod instalację kanalizacyjną m 15		
95	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cem-wap.o głęb. i szer. 1/4x1/2 cegły pod instalację wodociagową		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	m 30		
96	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewn. 20mm m 30		
97	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp, średnica zewn. 20mm szt 27		
98	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach niemieszkalnych ruroc. o średn. zewn. 63mm m 30		
99	Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową d=50mm m 12		
100	Rurociągi z PCW, na ścianach łączone metodą wciskową d=110mm m 10		
101	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową. d=50mm podejście 17		
102	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową. d=110mm podejście 7		
103	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju 1/4x1/4 cegły m 15		
104	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju 1/4x1/2 cegły m 30		
105	Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami o szer. do 15cm m 45		
106	Uzupełnienie tynków wewn. zwykłych kat. III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cem-wap. o pow. w 1-miejscu do 2m2 m2 64,68		
107	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 103,86		
108	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o pow. do 10m2, na zaprawach klejowych o gr. warstwy 5mm płytki 30x30cm		

koniec strony

Rudzica

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	m2 40		
109	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "ATLAS", o wymiarach 20x25cm m2 115,112		
110	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów m2 40,762		
111	Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian m2 63,104		
112	Wpusty żeliwne podłogowe d=50mm szt 2		
113	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=20mm główne odcinające dopływ wody do łazienek szt 2		
114	Zawór czerpialny w wc nauczycieli szt 1		
115	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienna dn=15mm szt 7		
116	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 7		
117	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym kpl 3		
118	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 7		
119	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o l=660mm bez grzejnika tylko montaż kpl 1		
120	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o l=660mm z grzejnikiem kpl 1		
121	bojler elektryczny o pojemności 80 litrów kpl 2		
	RAZEM		
	OGÓŁEM		
	Podatek VAT		
	OGÓŁEM		

koniec wydruku