

Jasienica, 02.09.2019r.

## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „ROZBUDOWA BUDYNKU JASIEŃNICA 159 POD POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASIEŃNICY”

Działając zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuję, że Zamawiający udziela wyjaśnień SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

*„Wykonawca (...) zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu pkt. 3 1) dotyczącego doświadczenia, poprzez zmianę wartości wymaganych dwóch robót budowlanych na wartości nie mniejsze niż 5 500 000,00 zł brutto każda lub w następujący sposób: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 5000m<sup>3</sup>, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 2:**

*„Prosimy o informacje na temat technologii wykonania sufitu w pomieszczeniu 2.01 - Sala sesyjna. Na rysunku PW.P.POZ.3 PRZEKROJ A-A - P.POZ pojawia się informacja odnośnie sufitu systemowego. Brak dokładniejszych danych na pozostałych rysunkach dokumentacji.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Sufit wykończony dekoracyjną konstrukcją z drewna świerkowego lub lekkiej, fornirowanej / obłogowanej płyty. Powierzchnia szlifowana i zabezpieczona półprzeziernym lazurem w kolorze białym. Listwy w układzie równoległym do płatwi o przekroju 40 x 100 mm i w rozstawie 300 mm. Długość pojedynczej listwy +/- 4500 mm. Suma długości 668 m. Deski w układzie równoległym do krokwi o wymiarach 40 x 250 mm łączone w kalenicy zwornikiem łukowym o promieniu 500 mm. wykończone jak wyżej.

**Pytanie nr 3:**

*„Dział 3.1 Ścianki działowe, poz. 111 - Prosimy o przedstawienie detali przyjętego rozwiązania. Z przedmiaru wynika, że ścianka mobilna ma wysokość 2,43m. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż zgodnie z rysunkiem AW-10, sufit sali sesyjnej 2.01 ma zmienna wysokość, zaś przekrój architektoniczny B-B nie uwzględnia informacji na temat sposobu montażu ww. ścianki przesuwnej.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający udostępnia załącznik graficzny: Rysunek - ścianka mobilna UG Jasienica

**Pytanie nr 4:**


*„Prosimy o wskazanie producentów i modeli następujących opraw zewnętrznych przyjętych w projekcie:*


- Z1- zestaw oświetleniowy LED: oprawa 40W 3499lm IP65 optyka T2 + słup h=5m + fundament,
- Z2-zestaw oświetleniowy LED: oprawa 40W 3433lm IP65 optyka T3 + słup h=5m + fundament,

- Z3-zestaw oświetleniowy LED: oprawa 40W 3463lm IP65 optyka T4 + słup h=5m + fundament,
- K1- kolumna oświetleniowa LED 21W IP65, h=1200mm,
- K2- kolumna oświetleniowa LED 21W IP65, h=455mm,
- Reflektor kierunkowy."

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę), w związku z powyższym Zamawiający nie wskazuje producentów i modeli opraw zewnętrznych przyjętych w projekcie.

  
mgr inż. Janusz Pierzyna

 A26603  
21 7