

**Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Granicznej w sołectwie Roztropice**

Nazwa i kod CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**

Inwestor: **Gmina Jasienica**

**Jasienica 159**

**43-385 Jasienica**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GEOBUD Grzegorz Sojka**  
**Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27**  
**43 - 424 Drogomyśl**



# Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Granicznej w sołectwie Roztropice</b>		
1		Element	<b>ul. Graniczna w Roztropicach</b>		
1.1	06.03.01	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm z odwozem urobku		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(686,0-171,0)*1,5	772,500000	
			RAZEM:	772,500000	m2 772,50
1.2	05.03.11	CJ 11/2006/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(300,0-171,0)*3,0	387,000000	
			RAZEM:	387,000000	m2 387,0
1.3	04.05.01	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
		droga	(686,0-171,0)*3,6	1 854,000000	
		mijanka	8,1*1,8	14,580000	
			RAZEM:	1 868,580000	m2 1 868,58
1.4	04.05.01	KNR 231/111/4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy Krotność=15,00		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1868,58	1 868,580000	
			RAZEM:	1 868,580000	m2 1 868,58
1.5	04.04.02.	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
		droga	(686,0-171,0)*3,4	1 751,000000	
		mijanka	7,9*1,7	13,430000	
			RAZEM:	1 764,430000	m2 1 764,4
1.6	04.04.02.	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=2,00		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1764,4	1 764,400000	
			RAZEM:	1 764,400000	m2 1 764,4
1.7	05.03.05b	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		
		Wyliczenie ilości robót:			
		droga	(686,0-171,0)*3,1	1 596,500000	
		mijanka	7,6*1,6	12,160000	
			RAZEM:	1 608,660000	m2 1 608,7
1.8	04.03.01.	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:			
		droga	1608,7	1 608,700000	
			RAZEM:	1 608,700000	m2 1 608,7
1.9	05.03.05a	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		
		Wyliczenie ilości robót:			
		droga	(686,0-171,0)*3,0	1 545,000000	
		mijanka	7,5*1,5	11,250000	
			RAZEM:	1 556,250000	m2 1 556,3
1.10	06.03.01	KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie i plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń		
		Wyliczenie ilości robót:			
			((686,0-171,0)*2)*0,5*0,08	41,200000	
			RAZEM:	41,200000	m3 41,2
1.11	05.03.08.	KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, ilość kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód 5-10·t (1) - pobocza		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(686,0-171,0)*2*0,5	515,000000	
			RAZEM:	515,000000	m2 515,0

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	07.02.01		Tymczasowa organizacja ruchu		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1		1,000000
			RAZEM:		1,000000
				kpl	1,0
1.13	01.01.01		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,0		1,000000
			RAZEM:		1,000000
				kpl	1,0