

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Granicznej w sołectwie Roztropice

Nazwa i kod CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**

Inwestor: **Gmina Jasienica
Jasienica 159
43-385 Jasienica**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GEOBUD Grzegorz Sojka
Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27
43 - 424 Drogomyśl**

Data opracowania:
2020-08-11

Autor opracowania:
mgr inż. Grzegorz Sojka,



Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Granicznej w sołectwie Roztropice		
1		Element	ul. Graniczna w Roztropicach		
1.1	06.03.01	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm z odwozem urobku		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*1,5	256,500000	
			RAZEM:	256,500000	m2 256,50
1.2	05.03.11	CJ 11/2006/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*3,0	513,000000	
			RAZEM:	513,000000	m2 513,0
1.3	04.05.01	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*3,6	615,600000	
			RAZEM:	615,600000	m2 615,60
1.4	04.05.01	KNR 231/111/4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy Krotność=15,00		
	Wyliczenie ilości robót:				
			615,6	615,600000	
			RAZEM:	615,600000	m2 615,60
1.5	04.04.02.	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*3,4	581,400000	
			RAZEM:	581,400000	m2 581,4
1.6	04.04.02.	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=2,00		
	Wyliczenie ilości robót:				
			581,4	581,400000	
			RAZEM:	581,400000	m2 581,4
1.7	05.03.05b	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*3,1	530,100000	
			RAZEM:	530,100000	m2 530,1
1.8	04.03.01.	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:				
		droga	530,1	530,100000	
			RAZEM:	530,100000	m2 530,1
1.9	05.03.05a	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*3,0	513,000000	
			RAZEM:	513,000000	m2 513,0
1.10	06.03.01	KNNR 6/1301/3 (1)	Uzupełnienie i plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*2*0,5*0,08	13,680000	
			RAZEM:	13,680000	m3 13,7
1.11	05.03.09.	KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, ilość kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód 5-10·t (1) - pobocza		
	Wyliczenie ilości robót:				
			171,0*2*0,5	171,000000	
			RAZEM:	171,000000	m2 171,0
1.12	01.01.01		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,0	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl 1,0