

Kosztorys ofertowy

Termoizolacja strażnicy OSP Grodziec

Obiekt: Grodziec, gmina Jasienica
Zamawiający: Gmina Jasienica
43-385 JASIENICA 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Docieplenie cokołu budynku					
1 KNRW 201/706/1 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, długość jednostronnego podkopu 3-m, grunt kategorii III / cokoł do głębokości 30 cm od poz. gruntu.+ hydrofornia do 1,71 m /	m3		~8,51		
2 KNR 23/2614/3 (3) Ocieplenie cokołu budynku płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu /kolorystyka wg projektu./	m2		~40,09		
3 KNNRW 3/207/1 Kalk.własna . Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej do wysokości gruntu , zakończone listwą PCV mocowaną do ściany.	m2		~23,70		
2 Docieplenie ścian zewnętrznych					
4 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III - zrzucenie cementowej obrzutki /analogia/	m2		~174,92		
5 KNRW 403/703/1 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły	szt		2		
6 KNRW 403/703/11 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki przelotowe pośredniczące, na ścianie z cegły	szt		2		
7 KNRW 401/536/2 Przełożenie rur spustowych po dociepleniu budynku. / analogia do R/ M=ind.	m		14,5		
8 BC 2/617/1 (2) Montaż profili elewacyjnych, zamocowanie listwy cokołowej, bez taśmy uszczelniającej	m		49		
9 BC 2/617/2 Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym	m		74		
10 KNR 23/2614/2 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,dodatek do R=1,05 za kolorystykę ścian. /kolorystyka wg projektu/	m2		~174,92		
11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany do wys. 2 m	m2		87,46		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
12 KNR 23/2614/8 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3cm. - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z cegły,	m2		~21,00		
13 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych na słupach, ścianach bocznych schodów, cokole tarasu. /kolorystyka wg projektu/	m2		~24,87		
3 Docieplenie stropodachu					
14 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome cieplne , z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm, układane na suchu jednowarstwowe na stropie nad ostatnią kondygnacją.	m2		~66,85		
15 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej na ocieplenie od wewnątrz, pozioma /przez analogie/	m2		~154,73		
16 KNRW 202/2005/2 kalk. własna. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża wypełnienie płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm. /pom. nad świetlicą/	m2		154,73		
17 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m2		154,73		
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
18 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru parapetów stalowych	m		15,50		
19 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych , powierzchnia do 1·m2	szt		4		
20 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		7		
21 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwi zewnętrznych ,powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,2		
22 KNR 19/1023/3 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach. /wg zestawienia w projekcie/	m2		~2,35		
23 KNR 19/1023/9 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach okna /wg zestawienia w projekcie/	m2		~5,46		
24 KNR 19/1023/10 (1) Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach /wg zestawienia w projekcie/	m2		~11,95		
25 KNRW 202/1040/1 Drzwi zewnętrzne aluminiowe, 1-skrzydłowe	m2		~2,25		
26 KNR 33/18/9 (1) Mocowanie parapetów zewnętrznych stalowych /analogia do R/ M= ind.	mb		15,50		
5 Wymiana bramy					
27 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, bram stalowych	m2		14,72		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
28 KNRW 202/1032/1 Bramy garażowe dzielone z drzwiami wejściowymi typu Hormann /analogia do R/	m2		~14,72		