

Kosztorys ofertowy

Roboty budowlane

Budowa: Pomieszczenie kotłowni przy OSP Grodziec.

Obiekt: Grodziec

43-386 Świątoszówka

Zamawiający: Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Fundamenty (Grupa CPV 451)					
1.1 Nr STWiOR: SST1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2		~19,66		
1.2 Nr STWiOR: SST1 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości	m2		~19,66		
1.3 Nr STWiOR: SST1 KNR 201/215/2 Wykopy pod fundamenty koparkami przebiegiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III, oraz wybranie ziemi gr. 30cm na podkład pod posadzkę	m3		~16,29		
1.4 Nr STWiOR: SST3 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie fundamentów , pręty stalowe żebrowane główne , Fi 12·mm	t		~0,052		
1.5 Nr STWiOR: SST3 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie fundamentów - strzemiona , pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm	t		~0,008		
1.6 Nr STWiOR: SST2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton podawany pompa	m3		~6,961		
1.7 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2		~4,70		
1.8 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2		~16,45		
1.9 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych pionowe , poziome	m2		~21,15		
1.10 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/608/10 Izolacja cieplna fundamentu z płyt typu "styrodur" gr. 8cm, pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej /analogia/	m2		~17,04		
1.11 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/606/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej /analogia/	m2		~17,04		
1.12 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 401/109/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3		~16,29		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.13 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 401/109/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1.km do 5 km	m3	5,00	~16,29		
1.14 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi humusowej, leżącej na długości 1.m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	m3		~4,230		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Drenaż (Grupa 451)					
2.1 Nr STWiOR: SST 1 KNNR 11/703/3 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn•125•mm	m		~11,75		
2.2 Nr STWiOR: SST 11 KNR 216/618/3 (2) Owinięcie izolacji, zbiorniki i powierzchnie płaskie, tkanina techniczna szklana /ANALOGIA/ ułożenie włókniny	m2		~3		
2.3 Nr STWiOR: SST 11 KNNR 11/501/5 (3) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir	m3		~5,558		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Ściany i kominy (Grupa CPV 452)					
3.1 Kalk ind. Demontaż istniejącego komina stalowego. dł. ok 4mb., montaż rusztowania, pocięcie elementu i wywiezienie z terenu budowy.	m		4		
3.2 Nr STWiOR: SST 4 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		~0,10		
3.3 Nr STWiOR: SST 4 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5m, grubość 30cm	m2		~17,64		
3.4 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/1913/1 Dylatacje ścian z płyty styropianowej /analogia/	m		~6,00		
3.5 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		~2,90		
3.6 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/259/2 (3) Zbrojenie wieńców żelbetowych przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty żebrowane	t		~0,042		
3.7 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/259/1 (1) Zbrojenie wieńców żelbetowych , przygotowanie i montaż zbrojenia, , pręty gładkie -strzemiona	t		~0,005		
3.8 Nr STWiOR: SST 2 KNRW 202/242/1 (1) Wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8·(m/m2),	m3		~0,677		
3.9 Nr STWiOR: SST 4 KNNR 2/308/1 Kalk. ind. wg KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegły klinkierowej w budynkach, wieloprzewodowe o przekroju 20/20 i 14/20. z wkładem z blachy kwasoodpornej z atestem ITB.murowane na zaprawie do cegły klinkierowej	m3		~1,54		
3.10 KNRW 401/433/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5m/ analogia/	szt		1		
3.11 Nr STWiOR: SST 4 kalk.ind. Nasady kominowe spalinowe z blachy kwasoodpornej	szt		2		
3.12 Nr STWiOR: SST 4 KNR 202/1215/1 Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach komina	szt.		2		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Dach (Grupa CPV 452)					
4.1 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/406/1 Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 /16x16/,	m3		~0,15		
4.2 KNRW 202/406/2 Murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 /28x22/,	m3		~0,354		
4.3 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/408/5 Krokwie zwykle o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2,	m3		~0,36		
4.4 Nr STWiOR: SST 7 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		~19,97		
4.5 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa gr. 15 cm.	m2		~19,97		
4.6 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2,	m3		~0,08		
4.7 Nr STWiOR: SST 5 KNRW 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,	m2		~19,97		
4.8 Nr STWiOR: SST 6 KNR 15/519/1 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0·cm, blacha pokryta poliestrem	m2		19,97		
4.9 Nr STWiOR: SST 6 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·12·cm, blacha ocynkowana	m		~5,96		
4.10 Nr STWiOR: SST 6 KNRW 202/527/4 (1) Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12·cm	m		~2,40		
4.11 Nr STWiOR: SST 6 KNR 202/507/1 (1) Wykonanie obróbek blacharskich w rozwinięciu do 30 cm, przy ścianie	m2		~1,79		
4.12 Nr STWiOR: SST 6 KNNRW 3/703/2 Podsufitka z desek /analogia/	m2		~2,086		
4.13 Nr STWiOR: SST 8 Kalk.ind. Zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowo lakierem z atestem PZH, ITB do stopnia trudnozapalnego zgodnie z atestem PZH i ITB	m2		~29,96		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 Stolarka okienna i drzwiowa (Grupa CPV 454)					
5.1 KNRW 202/1027/2 (1) Montaż drzwi stalowych przeciwogniowych z atestem PPOŻ ,ITB. T-30.	m2		2		
5.2 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/1018/1 (1) Okna PVC, okna, do 0,6·m2, kotwy	m2		~1,12		
5.3 Nr STWiOR: SST 10 KNRW 202/2104/1 (2) Kalk. ind. Parapety wewnętrzne z PVC /analogia/	m		~1,40		
5.4 Nr STWiOR: SST 10 KNR 33/18/1 (1) Kalk, ind. Montaż parapetów zewnętrznych. /analogia/	mb		~1,40		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 Podłogi (Grupa CPV 454)					
6.1 Nr STWiOR: SST 1 KNRW 202/1103/1 (1) Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, pospółka. (podkład pod chudy beton)	m3		~4,07		
6.2 Nr STWiOR: SST 2 KNRW 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły	m3		~1,36		
6.3 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2	m2		~13,59		
6.4 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	m2		~13,59		
6.5 Nr STWiOR: SST 7 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		~15,63		
6.6 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		~13,59		
6.7 Nr STWiOR: SST 3 KNRW 202/1116/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm	m2		~13,59		
6.8 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm , o 2cm.	m2	2,00	13,59		
6.9 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2		13,59		
6.10 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2805/3 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20,	m2		13,59		
6.11 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25,	m		~15,20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
7 Okładziny ścian, tynki, malowanie, sufity podwieszane (Grupa CPV 454)					
7.1 Nr STWiOR: SST 9 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		~12,48		
7.2 Nr STWiOR: SST 8 KNRW 202/2005/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony	m2		~12,75		
7.3 Nr STWiOR: SST 8 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		~25,23		
7.4 Nr STWiOR: SST 7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży,	m2		~25,23		
7.5 Nr STWiOR: SST 8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		~25,23		
7.6 Nr STWiOR: SST 8 ORGB 202/2803/5 (1) Licowanie ścian zewnętrznych o powierzchni ponad 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych mrozoodpornych, - cokół dobudówki. /analogia/	m2		~11,750		