

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty budowlane					
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
2 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły, obustronnie dla osadzenia belek nadproża	m		~2,40		
3 KNR 401/317/5 Dostawa i ułożenie belek stalowych dla nadproży wg projektu konstrukcji i nad otworami okiennymi /przyjąć do wyceny jako wyrób gotowy załmb/	m		~2,4		
4 KNRW 202/129/1 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych, - cegłami, grubość 1/4 cegły	m2		~1,11		
5 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3		~0,76		
6 KNR 401/331/7 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły	m		~4,10		
7 KNR 401/304/1 (1) Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3		~0,61		
8 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe	szt		1		
9 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne z kompletem okuć.	m2		1,60		
10 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na zamurowanym otworze, -obustronnie.	m2		~3,20		
11 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100, z izolacją ze styropianu gr. 10cm.	m2		~5,100		
12 KNNR 2/1103/1 Montaż drzwi przesuwnych z szyną w komplecie i okuciami. ocieplone.	m2		1,8		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
13 ORGB 202/2030/1 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, obustronnie 1-warstwowe, z izolacją z płyty styropianowej gr. 10cm	m2		~4,73		
14 KNNR 2/1402/6 Malowanie ścian i sufitów chłodni z płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne	m2		~11,63		
15 KNRW 202/608/9 (2) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20, gr. 10 cm, pionowe, na lepiku, z siatką metalową, kołkowanie 4szt/m2. /wsp do R=1,4/	m2		~13,80		
16 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża pod klejenie płytek na ścianie.	m2		~13,80		
17 KNNR 2/805/2 (2) Licowanie ścian chłodni płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm	m2		~13,80		
18 KNR 12/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	m2		4,73		
2 Urządzenia chłodnicze					
19 Dostawa i montaż agregatu	kpl		1		
20 Dostawa i montaż chłodnicy	kpl		1		
21 Dostawa i montaż osprzęt chłodniczy.	kpl		1		
22 Dostawa i montaż tablicy sterującej.	kpl		1		